

PRZEDMIAR


NAZWA INWESTYCJI : Remont Kaplicy Cmentarnej na cmentarzu parafialnym w Inwałdzie
ADRES INWESTYCJI : Inwałd
INWESTOR : GMINA ANDRYCHÓW
ADRES INWESTORA : RYNEK 15 34-120 ANDRYCHÓW
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Śliwa upr.bud B-94/84 UW Rzeszów
DATA OPRACOWANIA : 30.04.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.04.2024

Data zatwierdzenia


Jerzy Śliwa
nr upr. B-94/84/UW-Rzeszów
POIIB PDK/BO/0474/03

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont kaplicy cmentarnej na cmentarzu parafialnym w Inwałdzie					
1		Remont dachu			
1.1		Rusztowanie			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1.1	1604-01	6,50*(3,7+4,00*2+2,00*2+2,20)+2,50*4,00*4	m ²	156,350	
				RAZEM	156,350
2	KNR 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m ²		
d.1.1	1613-01	6,50*(3,7+4,00*2+2,00*2+2,20)+2,50*4,00*4	m ²	156,350	
				RAZEM	156,350
3		Dzierżawa na okres 60 dni	m ²		
d.1.1	kalk. własna	165,35	m ²	165,350	
				RAZEM	165,350
4	TZKNBK VI -	Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych z plandek na istniejącym deskowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia	m ²		
d.1.1	130	43,00	m ²	43,000	
				RAZEM	43,000
1.2		Remont sygnatury			
5	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.2	0535-08	24,90	m ²	24,900	
				RAZEM	24,900
6	KNR 19-01	Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 32 mm na styk	m ²		
d.1.2	0416-03	24,9	m ²	24,900	
				RAZEM	24,900
7	KNR 19-01	Więźby dachowe proste o charakterze zabytkowym wymiana uszkodzonych elementów	m		
d.1.2	0412-11	12	m	12,000	
	analogia			RAZEM	12,000
8	KNR 19-01	Roboty odgrzybieniu - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. do 2,0 m2	m ²		
d.1.2	0629-01	24,9	m ²	24,900	
				RAZEM	24,900
9	KNR 4-01	Odrzymbianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania	m ²		
d.1.2	0613-07	24,9	m ²	24,900	
				RAZEM	24,900
10	KNR 19-01	Krycie wież i kopuł blachą miedzianą zwykłą	m ²		
d.1.2	0581-01	24,90	m ²	24,900	
				RAZEM	24,900
1.3		Wymiana poszycia dachowego			
11	KNR 19-01	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej	m ²		
d.1.3	0529-01	4,00*3,50*2+2,00*2,5*3	m ²	43,000	
				RAZEM	43,000
12	KNR 19-01	Rozebranie ołączenia połaci dachu o nachyleniu 85-120 %	m ²		
d.1.3	0425-02	4,00*3,50*2+2,00*2,5*3	m ²	43,000	
				RAZEM	43,000
13	KNR 19-01	Więźby dachowe proste o charakterze zabytkowym wymiana uszkodzonych elementów	m		
d.1.3	0412-11	3,5*3+2,5	m	13,000	
	analogia			RAZEM	13,000
14	KNR 19-01	Roboty odgrzybieniu - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. do 2,0 m2	m ²		
d.1.3	0629-01	43,00	m ²	43,000	
				RAZEM	43,000
15	KNR-W 2-02	Ołączenie połaci dachowych łąkami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.1.3	0410-03	43,00	m ²	43,000	
				RAZEM	43,000
16	KNR 19-01	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę	m ²		
d.1.3	0501-02	43,00	m ²	43,000	
				RAZEM	43,000
17	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 12 cm z blachy miedzianej	m		
d.1.3	0583-01	6,50*2	m	13,000	
				RAZEM	13,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy miedzianej - dodatek za kolanko	szt.		
d.1.3	0583-04	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
19	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 10 cm z blachy miedzianej	m		
d.1.3	0582-01	4,00*2+2,00*3	m	14,000	
				RAZEM	14,000
20	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rynien prostokątnych z blachy miedzianej - dodatek za wpust (sztucer)	szt.		
d.1.3	0582-10	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21	KNR 19-01	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy miedzianej przy dachu krytym dachówką	m ²		
d.1.3	0584-10	3,2*0,7*2	m ²	4,480	
				RAZEM	4,480
22	KNR 19-01	Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. do 25 cm z blachy miedzianej	m ²		
d.1.3	0584-03	0,2*(4,00*2+2,00*3)	m ²	2,800	
				RAZEM	2,800
23		Montaż instalacji odgromowej	kpl.		
d.1.3	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24		Konserwacja krzyży	kpl.		
d.1.3	kalk. własna	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Remont elewacji			
2.1		Konserwacja strefy cokołowej			
25	TZKNC N-K/	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - wyprawa z tynku szlachetnego	m ²		
d.2.1	VI 1/1-a	0,96*(4,00*2+2,00*3+5,00)+3,00*2,00*1,4	m ²	26,640	
	analogia			RAZEM	26,640
26	TZKNC N-K/	Zakładanie kitów wapienno-piaskowych, gipsowych, klejowych, z masy specjalnej lub trocinowo-klejowych na podłożu wapienno-piaskowym - obiekt prosty	m ²		
d.2.1	t.07-d.01	26,64	m ²	26,640	
				RAZEM	26,640
27	TZKNCB XV	Malowanie farbą szwedzką tynków - scalenie kolorystyczne powłoką niekryjącą tynków	m ²		
d.2.1	0108-01	26,64	m ²	26,640	
	analogia			RAZEM	26,640
2.2		Konserwacja wątku ceglanego			
28		Czyszczenie i dezynfekcja powierzchni ścian metodą nie powodującą wzrostu wilgotności ścian: -; - mechaniczne czyszczenie suchym łodem	m ²		
d.2.2	wycena indywidualna	4,24*(4,00*2+2,00*3+3,72)*1,1	m ²	82,646	
				RAZEM	82,646
29		Konserwacja elewacji ceglanej obejmująca:	m ²		
d.2.2	kalk. własna	-korekta spoinowania	m ²		
		-kitowanie ubytków 5%	m ²	82,646	
		82,646		RAZEM	82,646
30	TZKNC N-K/	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)	dm ²		
d.2.2	VI 3/7-a	8264,6*5%	dm ²	413,230	
				RAZEM	413,230
2.3		Konserwacja elementów metalowych balustrada			
31	TZKNC N-K/	Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń pochodzenia mineralnego bądź organicznego -, elementy wystroju architektonicznego o charakterze prostym lub średnio złożonym;; stopień trudności - prosty	m ²		
d.2.3	XVII t.02-a. 1A	3,00*1,00*2	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
32	TZKNC N-K/	Nanoszenie barwnych powłok zabezpieczających -, elementy wystroju architektonicznego o charakterze prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; stopień trudności - prosty	m ²		
d.2.3	XVII t.22-a. 1A	3,00*1,00*2	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
2.4		Konserwacja drzwi drewnianych			
33		Usunięcie powłok olejnych, impregnacja, uzupełnienie ubytków malowanie	m ²		
d.2.4	wycena indywidualna	1,35*2,8	m ²	3,780	
				RAZEM	3,780

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.5		Konserwacja witraży			
34	TZKNC N-K/ d.2.5 VII t.22-0702	Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; ręczne oczyszczenie szkła z zabrudzeń powierzchniowych; 1,14*2,3*2+1,35*1,1*0,5	m ²		
			m ²	5,987	
				RAZEM	5,987
35	TZKNBK XV d.2.5 0545-01	Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien, drzwi, balustrad) i wyrobów z żelaza-ramy okien 5,987*2	m ²		
			m ²	11,974	
				RAZEM	11,974
36	TZKNC N-K/ d.2.5 VII t. 18-02	Malowanie konstrukcji metalowych na obiekcie, ramy witrażowe 5,987*2	m ²		
			m ²	11,974	
				RAZEM	11,974
37	TZKNC N-K/ d.2.5 VII t.22-1502 analogia	Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; oprawa szkła w dwuteowniki ołowiane; wymiana uszkodzonych szybek (1,14*2,3*2+1,35*1,1*0,5)*10%	m ²		
			m ²	0,599	
				RAZEM	0,599
3		Prace we wnętrzu			
3.1		Malowanie			
38	KNR 2-02 d.3.1 1611-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m 5,2*(3,00*2+4,2*2)	m ²		
			m ²	74,880	
				RAZEM	74,880
39	TZKNBK XV d.3.1 0211-02	Malowanie ścian kolorami jasnymi z zagruntowaniem ścian gładkich - dwa razy 74,88	m ²		
			m ²	74,880	
				RAZEM	74,880
3.2		Konserwacja ołtarza			
40	kalk. własna	Konserwacja ołtarza wraz obrazem (oczyszczenie wraz z odświeżeniem warty powłokowej woskowej) 3,00*4,50	m ²		
			m ²	13,500	
				RAZEM	13,500