

PRZEDMIAR ROBÓT

BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA DRÓG LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE KATOWICE W 2024 ROKU

Obiekt lub rodzaj robót: **NAPRAWA PRZEPUSTÓW W NADLEŚNICTWIE KATOWICE**

Lokalizacja: **NADLEŚNICTWO KATOWICE,**

Inwestor: **SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE**

GOSPODARSTWO LEŚNE

LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO KATOWICE

ul. Kijowska 37 b, 40-754 Katowice

tel. +48 32 252 51 41

e-mail: katowice@katowice.lasy.gov.pl

NAPRAWA PRZEPUSTÓW W NADLEŚNICTWIE KATOWICE

Lp.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
1	2	3	4
5.1	NAPRAWA PRZEPUSTÓW W LEŚNICTWIE OCHOJEC		
5.1.1	Wymiana betonowego na PEHD wraz z przyczólkami o średnicy 500 mm i długości 6 m	szt.	1
5.1.2	Wymiana betonowego na PEHD wraz z przyczólkami o średnicy 400 mm i długości 6 m	szt.	1
5.1.3	Wymiana betonowego na PEHD wraz z przyczólkami o średnicy 500 mm i długości 6 m	szt.	1
5.1.4	Wymiana betonowego na PEHD wraz z przyczólkami o średnicy 400 mm i długości 7 m	szt.	1
5.1.5	Utwardzenie nawierzchni nad przepustem kruszywem łamanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, w tym kruszywo 0-31,5 mm wraz zamięłowaniem powierzchni jezdni frakcją 0-4 mm.	m2	160
5.2	NAPRAWA PRZEPUSTÓW W LEŚNICTWIE ŚMIŁOWICE		
5.2.1	Wymiana betonowego na PEHD wraz z przyczólkami o średnicy 600 mm i długości 5 m	szt.	1
5.2.3	Utwardzenie nawierzchni nad przepustem kruszywem łamanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, w tym kruszywo 0-31,5 mm wraz zamięłowaniem powierzchni jezdni frakcją 0-4 mm.	m2	40
5.3	NAPRAWA PRZEPUSTÓW W LEŚNICTWIE CZUŁÓW		
5.3.1	Wymiana betonowego na PEHD wraz z przyczólkami o średnicy 400 mm i długości 5 m	szt.	1
5.3.2	Wymiana betonowego na PEHD wraz z przyczólkami o średnicy 400 mm i długości 5 m	szt.	1
5.3.3	Wymiana betonowego na PEHD wraz z przyczólkami o średnicy 400 mm i długości 5 m	szt.	1
5.3.4	Wymiana przepustu o średnicy 400 mm i długości 5 m	szt.	1
5.3.5	Utwardzenie nawierzchni nad przepustem kruszywem łamanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, w tym kruszywo 0-31,5 mm wraz zamięłowaniem powierzchni jezdni frakcją 0-4 mm.	m2	160
5.4	NAPRAWA PRZEPUSTÓW W LEŚNICTWIE ZADOLE		
5.4.1	Wymiana betonowego na PEHD wraz z przyczólkami o średnicy 500 mm i długości 5 m	szt.	1
5.4.2	Utwardzenie nawierzchni nad przepustem kruszywem łamanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, w tym kruszywo 0-31,5 mm wraz zamięłowaniem powierzchni jezdni frakcją 0-4 mm.	m2	40