

# Rozpočet

Stavba: Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13  
časť: Štruktúrovaná kabeľáž

P. N.	Skrátený popis	M. j.	Počet jedn.	Jedn. cena v EUR bez DPH materiál	Cena celk. v EUR bez DPH materiál	Jedn. cena v EUR bez DPH montáž	Cena celk. v EUR bez DPH montáž	Návrh uchádzača v zmysle stĺpca "Skrátený popis"
KEP-EMPTY	patch panel, prázdny	ks	2	12,24	24,48	12,50	25,00	KEP-EMPTY
601120-AP + KEJ- C6A-S-HD(2)	záruvka Modulo45 Cat 6A, povrchová, osadená a 2xKEJ- C6A-S-HD	ks	20	11,84	232,80	11,25	225,00	601120-AP + KEJ-C6A-S-HD(2)
KEJ-C6A-S-HD(2)	Keystone Jack Cat 6A, RJ45/s	ks	40	2,47	98,80	3,75	150,00	KEJ-C6A-S-HD
KE550HS23-B2ca	Kábel Cat 6A, STP, LSOH, B2ca - s1, d1 a1	m	2100	0,52	1092,00	0,64	1344,00	KE550HS23-B2ca
KEL-C6A-P-020	patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, šedý - 2m	ks	40	4,91	196,40	0,00	0,00	KEL-C6A-P-020
KEL-C6A-P-030	patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, šedý - 3m	ks	40	5,62	224,80	0,00	0,00	KEL-C6A-P-030
	PVC 40/20	m	125	0,84	105,00	5,63	703,75	KOPOS
	PVC 40/40	m	42	1,30	54,60	5,63	236,46	KOPOS
	Príručníka HL	ks	700	0,05	35,00	0,38	266,00	
	Skrutka do hmoždinky PZ 4,5x60	ks	700	0,05	35,00	0,06	42,00	
	Zhotovenie štítu na zásuvku / patch panel	ks	60	0,01	0,60	0,44	26,40	
	Ukončenie kábla FTP/STP	ks	80	0,00	0,00	3,75	300,00	
	Podružný materiál (dutinky, svorky, pásky ...)	kpl	1	150,00	150,00	0,00	0,00	
	Meranie dátových vývodov s vystavením protokolu	ks	40	0,00	0,00	3,75	150,00	
	Prierez tehlovou stenou	ks	20	0,00	0,00	18,75	375,00	
	Prierez stropom/podlahou betón	ks	0	0,00	0,00	31,25	0,00	
	Utesnenie prierezov protipožiarnym tmelom	ks	24	0,00	0,00	6,25	150,00	
	ekologická likvidácia odpadov, sprístupnenie trasy, upratovanie, pomocné pracovné výkony (% z ceny materiálu)	kpl	0,05	10,00	0,50	0,00	0,00	

Sumár rozpočtov

REKAPITULÁCIA	CENA bez DPH EUR	DPH %	CENA s DPH EUR
Dodávka materiálu	2 249,98	20	2 699,98
Stavebné a elektroinštalačné práce	3 993,61	20	4 792,33
Riadenie projektu	100,00	20	120,00
Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	250,00	20	300,00
Doprava	80,00	20	108,00
<b>SPOLU v EUR</b>	<b>6 683,59</b>		<b>8 020,31</b>