

# Rozpočet

Stavba: Daňový úrad Banská Bystrica, Kuzmányho  
 časť: Štruktúrovaná kabeľáž

P. N.	Skratený popis	M.	Počet jedn.	Jedn. cena v EUR bez DPH materiál	Cena celk. v EUR bez DPH materiál	Jedn. cena v EUR bez DPH montáž	Cena celk. v EUR bez DPH montáž	Návrh uchádzača v zmysle stĺpca "Skratčený popis"
KEP-EMPTY	patch panel, prázdný	ks	1	12,24	12,24	12,50	12,50	KEP-EMPTY
601120-AP + KEJ-C6A-S-HD(2)	zásuvka Modulo45 Cat 6A, povrchová, osadená s 2xKEJ-C6A-S-HD	ks	2	11,84	46,56	11,25	45,00	601120-AP + KEJ-C6A-S-HD(2)
KEJ-C6A-S-HD	Keystone Jack Cat 6A, RJ45/s	ks	8	2,47	19,76	3,75	30,00	KEJ-C6A-S-HD
KE550HS23-B2ca	Kábel Cat 6A, STP, LSOH, B2ca - a1, d1, a1	m	270	0,52	140,40	0,64	172,80	KE550HS23-B2ca
KEL-C6A-P-020	patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, šedý - 2m	ks	8	4,91	39,28	0,00	0,00	KEL-C6A-P-020
KEL-C6A-P-030	patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, šedý - 3m	ks	8	5,62	44,96	0,00	0,00	KEL-C6A-P-030
	PVC 40/20	m	12	0,84	10,08	5,63	67,56	KOPOS
	PVC 40/20	m	10	1,30	13,00	5,63	56,30	KOPOS
	Hmoždinka HL8	ks	100	0,05	5,00	0,38	38,00	
	Skrutka do hmoždinky PZ 4.5x60	ks	100	0,05	5,00	0,06	6,00	
	Zhotovenie štítku na zásuvku / patch panel	ks	12	0,01	0,12	0,44	5,28	
	Ukončenie kábla FTP/STP	ks	16	0,00	0,00	3,75	60,00	
	Podružný materiál (duťníky, svorky, pásky ....)	kpl	1	50,00	50,00	0,00	0,00	
	Meranie dátových vyvodov s vystavením protokolu	ks	8	0,00	0,00	3,75	30,00	
	Prierez tehlovou stenou	ks	0	0,00	0,00	18,75	0,00	
	Prierez stropom/podlahou-betón	ks	1	0,00	0,00	31,25	31,25	
	Ustavenie prierazov protipožiarnym linsiom	ks	1	0,00	0,00	3,25	3,25	
	ekologická likvidácia odpadov, sprístupnenie trasy, upratovanie, pomocné pracovné výkony (% z ceny materiálu)	kpl	0,05	10,00	0,50	0,00	0,00	

Sumár rozpočtov

REKAPITULÁCIA	CENA bez DPH EUR	DPH %	CENA s DPH EUR
Dodávka materiálu	386,90	20	464,28
Stavebné a elektroinštalátorské práce	557,94	20	669,53
Riadenie projektu	100,00	20	120,00
Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	250,00	20	300,00
Doprava	90,00	20	108,00
<b>SPOLU v EUR</b>	<b>1 384,84</b>		<b>1 661,81</b>