

## Przedmiar robót

Przedmiar robót został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021r. poz. 2454)

Obiekt	Konserwacja dróg leśnych po których przebiegają szlaki turystyczne na terenie Nadleśnictwa Kobiór
Kod CPV	45233251-3 Wymiana nawierzchni
Inwestor	PGL LP Nadleśnictwo Kobiór, ul. Katowicka 141, 43-211 Piasek
Biuro kosztorysowe	PRONAD-Q" Projekty i Nadzory Jarosław Kubis, 43-211 Czarków, ul. Powstańców Śl.77

---

Sporządził    mgr inż. Jarosław KUBIS

---

Maj 2024r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Konservacja dróg leśnych po których przebiegają szlaki turystyczne na terenie Nadleśnictwa Kobiór

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>I Leśnictwo Gostyń droga 43</b>					
1	Kalkulacja indywidualna	BD-01	Remont cząstkowy nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy użyciu mieszanki z kruszywa łamanego frakcji 0/63mm - wyboje i nierówności przekraczające 10cm oraz mieszanki 0/31,5mm jako wyrównanie terenu - kruszywo piaskowiec	Mg	100,00
2	Kalkulacja indywidualna	BD-02	Wymiana przepustu na rury PVC lub PP SN8, fi600mm - Gostyńska zjazd	m	6,00
<b>II Leśnictwo Czarków</b>					
3	Kalkulacja indywidualna	BD-01	Remont cząstkowy nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy użyciu mieszanki z kruszywa łamanego frakcji 0/63mm - wyboje i nierówności przekraczające 10cm oraz mieszanki 0/31,5mm jako wyrównanie terenu - kruszywo piaskowiec	Mg	200,00
<b>III Leśnictwo Branica</b>					
4	Kalkulacja indywidualna	BD-01	Remont cząstkowy nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy użyciu mieszanki z kruszywa łamanego frakcji 0/63mm - wyboje i nierówności przekraczające 10cm oraz mieszanki 0/31,5mm jako wyrównanie terenu - kruszywo piaskowiec	Mg	100,00
5	Kalkulacja indywidualna	BD-02	Wymiana przepustu na rury PVC lub PP SN8, fi600mm	m	6,00
<b>IV Leśnictwo Zgoń - Okrąglica</b>					
6	Kalkulacja indywidualna	BD-01	Remont cząstkowy nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy użyciu mieszanki z kruszywa łamanego frakcji 0/63mm - wyboje i nierówności przekraczające 10cm oraz mieszanki 0/31,5mm jako wyrównanie terenu - kruszywo piaskowiec	Mg	100,00
<b>V Leśnictwo Mościska</b>					
7	Kalkulacja indywidualna	BD-01	Remont cząstkowy nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy użyciu mieszanki z kruszywa łamanego frakcji 0/63mm - wyboje i nierówności przekraczające 10cm oraz mieszanki 0/31,5mm jako wyrównanie terenu - kruszywo piaskowiec	Mg	50,00
<b>VI Leśnictwo Świerczyniec</b>					
8	Kalkulacja indywidualna	BD-01	Remont cząstkowy nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy użyciu mieszanki z kruszywa łamanego frakcji 0/63mm - wyboje i nierówności przekraczające 10cm oraz mieszanki 0/31,5mm jako wyrównanie terenu - kruszywo piaskowiec	Mg	220,00
9	Kalkulacja indywidualna	BD-02	Wymiana przepustu na rury PVC lub PP SN8, fi600mm - oddz. 714	m	6,00
<b>VII Leśnictwo Pawłowice</b>					
10	Kalkulacja indywidualna	BD-01	Remont cząstkowy nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy użyciu mieszanki z kruszywa łamanego frakcji 0/63mm - wyboje i nierówności przekraczające 10cm oraz mieszanki 0/31,5mm jako wyrównanie terenu - kruszywo piaskowiec	Mg	105,00
<b>VIII Leśnictwo Wiry</b>					
11	Kalkulacja indywidualna	BD-01	Remont cząstkowy nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy użyciu mieszanki z kruszywa łamanego frakcji 0/63mm - wyboje i nierówności przekraczające 10cm oraz mieszanki 0/31,5mm jako wyrównanie terenu - kruszywo piaskowiec	Mg	100,00
<b>IX Leśnictwo Żwaków</b>					
12	Kalkulacja indywidualna	BD-01	Remont cząstkowy nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy użyciu mieszanki z kruszywa łamanego frakcji 0/63mm - wyboje i nierówności przekraczające 10cm oraz mieszanki 0/31,5mm jako wyrównanie terenu - kruszywo piaskowiec	Mg	100,00
<b>X Leśnictwo Studzienice</b>					
13	Kalkulacja indywidualna	BD-02	Wymiana przepustu na rury PVC lub PP SN8, fi600mm - oddz. 714	m	6,00
<b>XI Leśnictwo Wola</b>					
14	Kalkulacja indywidualna	BD-02	Wymiana przepustu na rury PVC lub PP SN8, fi600mm - oddz. 714	m	6,00

Konservacja dróg leśnych po których przebiegają szlaki turystyczne na terenie Nadleśnictwa Kobiór

Nr	Opis robót
I	Leśnictwo Gostyń droga 43
II	Leśnictwo Czarków
III	Leśnictwo Branica
IV	Leśnictwo Zgoń - Okrąglica
V	Leśnictwo Mościska
VI	Leśnictwo Świerczyniec
VII	Leśnictwo Pawłowice
VIII	Leśnictwo Wiry
IX	Leśnictwo Żwaków
X	Leśnictwo Studzienice
XI	Leśnictwo Wola