



**KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA NOWYCH NADPROŻY:**

wykuc bruzdę po jednej stronie ściany; zamontować profil na podlewkach z zaprawy cementowej w miejscach oparcia; wykuc bruzdę z drugiej strony ściany; zamontować profil również na podlewkach; profile skrócić ze sobą śrubami M10; profile owinąć siatką stalową Rabitza i wyszpałdować; wykuc otwór; wykończyć krawędzie otworu.

<b>archez</b> ZBIGNIEW STANISZEWSKI   UL. KRASICKIEGO 60, 42-600 TARNOWSKIE GÓRY, TEL. 0660-686-295		
Inwestor:	PGL LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO ŚWIERKLANIEC 42-622 ŚWIERKLANIEC, UL. OŚWIECIMSKA 19	Data: 04.2024
Adres obiektu:	42-660 KALETY, UL. ROGOWSKIEGO DZ.NR 542/42	Faza: PROJ. BUD.
Projekt:	PROJEKT PRZEBUDOWY I ADAPTACJI GARAŻU NA POMIESZCZENIE BIUROWE Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W ISTN. BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWYM Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO-BIUROWĄ	Branża: ARCH-BUD
Tytuł rysunku:	PRZEKRÓJ A-A	Skala: 1:50
Zespół projektowy:	MGR INŻ. ARCH. JACEK DOHN UPR.NR 684/01	Nr rys. 2A
	DR INŻ. ARCH. ZBIGNIEW STANISZEWSKI	
Konstrukcja:	MGR INŻ. WITOLD ŚLĄZAK UPR.NR 237/00, 280/02	