



OZNACZENIA:

- ŚCIANY/MURY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY/MURY PROJEKTOWANE/ UZUPEŁNIANE
- PROJEKTOWANE ŚCIANY GIPS-KARTON. Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ
- ŚCIANY DO USUNIĘCIA
- ELEMENTY DO USUNIĘCIA
- KRATKA WENTYLACJI GRWITACYJNEJ MONTOWANA W ŚCIANCIE, PODWIESZONYM. PRZEWÓD WENTYLACJI min.ø125mm WYPROWADZONY PONAD DACH I ZAKOŃCZONY WYMIETRZAKIEM ZAMONTOWANYM NA POŁACI. W SANITARIACIE Z WC I PRYSZNICEM ORAZ W SCHOWKU GOSPODARCZYM WENTYLACJA WSPOMAGANA MECHANICZNIE WENTYLATOREM KANAŁOWYM URUCHAMIANYM CZASOWO RAZEM Z OŚWIETLENIEM

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAĆ NA PLACU BUDOWY!

NADPROŻE BN2-2x120mm SKRĘCONY ZE SOBĄ SRUBAMI M10mm DŁ. PROFILI C - 200cm

NADPROŻE BN2-2x120mm SKRĘCONY ZE SOBĄ SRUBAMI M10mm DŁ. PROFILI C - 200cm

TERMOIZOLACJA-STYROPIAN GR.18cm

NADPROŻE BN2-2x120mm SKRĘCONY ZE SOBĄ SRUBAMI M10mm DŁ. PROFILI C - 200cm

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA NOWYCH NADPROŻY:

wykuc bruzdę po jednej stronie ściany; zamontować profil na podławkach z zaprawy cementowej w miejscach oparcia; wykuc bruzdę z drugiej strony ściany; zamontować profil również na podławkach; profile skrócić ze sobą śrubami M10; profile owinąć siatką stalową Rabitza i wyszpaldować; wykuc otwór; wykończyć krawędzie otworu.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
Lp.	Pomieszczenie	Rodzaj posadzki	Powierzchnia [m2]
1	PRZEDSIONEK	CERAMICZNA	3,69
2	WC	CERAMICZNA	3,54
3	POM. BIUROWE	CERAMICZNA	15,17
4	PRZEDSIONEK	CERAMICZNA	1,95
5	POM. SOCJALNE	CERAMICZNA	16,58
6	KOTŁOWNIA	CERAMICZNA	4,69
7	MAGAZYN	CERAMICZNA	3,28
8	KORYTARZ	CERAMICZNA	4,13
9	WC	CERAMICZNA	1,13
10	KORYTARZ	CERAMICZNA	3,10
11	SCHOWEK GOSPODARCZY	CERAMICZNA	1,90
12	SANITARIAT Z WC I PRYSZNICEM	CERAMICZNA	5,56
13	KORYTARZ	CERAMICZNA	12,64
14	POM. SOCJALNE	CERAMICZNA	13,13
15	POM. BIUROWE - KANCELARIA	CERAMICZNA	28,17
16	KORYTARZ Z KLATKĄ SCHODOWĄ	BETONOWA/EPOKSYDOWA	26,75
17	POM. GARAŻOWO-MAGAZYNOWE	BETONOWA/EPOKSYDOWA	85,70
RAZEM			231.11

archez ZBIGNIEW STANISZEWSKI ULIKRAKSKIEGO 60, 42-600 TARNOWSKIE GÓRY, TEL. 0660-686-295			
Inwestor:	PGL LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO ŚWIERKLANIEC 42-622 ŚWIERKLANIEC, UL. OŚWIECIMSKA 19	Data:	04.2024
Adres obiektu:	42-660 KALETY, UL. ROGOWSKIEGO DZ.NR 542/42	Faza:	PROJ. BUD.
Projekt:	PROJEKT PRZEBUDOWY I ADAPTACJI GARAŻU NA POMIESZCZENIE BIUROWE Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W ISTN. BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWYM Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO-BIUROWĄ	Branża:	ARCH-BUD
Tytuł rysunku:	RZUT PARTERU (±0,00)	Skala:	1:50
Zespół projektowy:	MGR INŻ. ARCH. JACEK DOHN UPR.NR 684/01 DR INŻ. ARCH. ZBIGNIEW STANISZEWSKI	Nr rys.	1A
Konstrukcja:	MGR INŻ. WITOLD ŚLĄŻAK UPR.NR 237/00, 280/02		