

Przedmiar robót

Obiekt: Wymiana ogrodzenia leśniczówki
Rodzaj robót: Roboty ziemne , rozbiórkowe i ogrodzeniowe
Adres budowy: Istebna 472, 43-470 Istebna

Lp .	Secyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.	ST-00-00-00	Wymiana ogrodzenia leśniczówki w Bukowcu <i>Kod CPV: 45342000-6</i>			
2.	ST-00-01-00	Ogrodzenie z siatki <i>Kod CPV:</i>			
1	ST-00-01-01	KNR 2-251. indywid.-020	Rozebranie słupków żelbetowych ogrodzenia o przekroju 10x10 cm i wysokości 2,10 m obetonowanych i osadzonych w ziemi obmiar : 32 szt <i>krotność= 1,00</i>	szt	32,00
2	ST-00-01-02	KNR 2-250312-03-050	Rozebranie bramy i furtek z siatki na ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych obmiar : 4.50x1.50=6.75 m2 + furki 1.00x1.50)x2 szt=3.00 m2 Razem = 9.75 m2 <i>krotność= 1,00</i>	m2	9,75
3	ST-00-01-03	KNR 2-0110111-02-050	Oczyszczenie trasy do wymiany ogrodzenia obmiar : 168.24x2.00=336.48 m2 <i>krotność= 1,00</i>	m2	336,48
4	ST-00-01-04	KNR 2-0110312-11-020	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m. Grunt kategorii IV obmiar : 54..00 szt <i>krotność= 1,00</i>	szt	54,00
5	ST-00-01-05	KNR 2-0211804-11-040	Ogrodzenia z siatki z drutu fi 3.6 mm powlekane PCW w kolorze zielonym RAL 6005 o wysokości 1,50 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,50 m z rur o średnicy 70 mm, lub z profilu zamkniętego 60x60x3 mm (należy uwzględnić zastrzały w narożach i przy bramce osadzonych w gruncie i obetonowanie obmiar : 32.00+12.00+8.08+18.00 +36.00=108.08 m <i>krotność= 1,00</i>	m	106,08
6	ST-00-01-06	Kalkul. indywid.-020	Montaż deski żelbetowej prefabrykowanej - podmurówka o wym 249x20x5.5 cm wraz z łącznikami do podmurówki o wys. 20 cm łącznie z wykonaniem rowka pod deskę o głębokości 15 cm obmiar : 44 00 szt <i>krotność= 1,00</i>	szt	44,00

7	ST-00-01-07	KNR 2-0110506-02-050	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie. Grunt kategorii IV - ziemia z wykopu pod słupki oraz deske żelbetową obmiar :336.00 m2 krotność= 1,00	m2	336,00
8	ST-00-01-08	Kalkul. indywid.-090	Dostawa i montaż kompletnej furtki o wym 1.00x1.50 m wraz ze słupkami z profilu zamkniętego 60x60x4 mm , furtka z profilu zamkniętego 40x40x2 mm wypełnienie siatką powlekaną wraz z zamkiem na wkładkę całość ocynkowana i malowana farbą proszkową w kolorze zielonym (Ral 6005) obmiar : 1 kpl krotność= 1,00	kpl	1,00
9	ST-00-02-09	Kalkulacja indywid.-090	Dostawa i montaż kompletnej bramy dwuskrzydłowej z siłownikami z wykopem i betonowaniem o wym 450x150 cm w świetle słupków na pilota wraz z podłączeniem do prądu z zamkiem na wkładkę klamkami i sztyldami , brama z profilu zamkniętego ; słupki 100x100 x4 mm rama bramy z profilu zamkniętego 40x60x4 mm , wypełnienie sztachetami z drewna o układzie jak płot , całość ocynkowana i pomalowana farbą proszkową w kolorze Zielonym (Ral 6005 lub w kolorze ciemny drąz Ral 8019) obmiar : 1 kpl. krotność= 1,00	kpl	1,00
10	ST-00-01-10	Kalkul. indywid.-090	Podłączenie bramy przesuwnej do instalacji elektrycznej z podłączenie do rozdzielki. ułożenie kabla w ziemi o przekroju 3x2.5 m2 o długości 42.00 m obmiar : kpl 1 krotność= 1,00	kpl	1,00
3.	ST-00-02-00	Ogrodzenie ze sztachet Kod CPV: 45341000-9			
11	ST-00-02-01	Kalkul. indywid.-020	Rozebranie (odkopanie) i demontaż słupków żelbetowych o długości 2.10 m o przekroju 10x10 cm obmiar : 26 szt krotność= 1,00	szt	26,00
12	ST-00-02-02	KNR 2-0110312-11-020	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m. Grunt kategorii IV obmiar : 26.00 krotność= 1,00	szt	26,00

13	ST-00-02-03	Kalkul. indywid.-040	Montaż ogrodzenia ze sztachet - oszczędzenie słupków o rozstawie 2.48 cm z profilu zamkniętego 60x60x3 mm osadzonego w gruncie i obetonowanie (należy uwzględnić zastrzały w narożach ogrodzenia , łaty z profilu zamkniętego 20x40x2 mm umocowane do słupków , sztachety z drewna świerkowego o przekroju 8.5x3 cm i wysokości 150 cm w rozstawie co 8 cm mocowane do profilu dwoma wkrętami nierdzewnymi , elementy metalowe konstrukcyjne ocynkowane i malowane farbą proszkową w kolorze zielonym (RAL 6005 lub w kolorze brązowym (Ral 8019) , sztachety impregnowane środkiem grzybobójczym trzykrotnie w kolorze ciemny brąz obmiar : 60 70 m krotność= 1,00	m	60,70
14	ST-00-02-04	Kalkul. indywid.-020	montaż deski żelbetowej prefabrykowanej - podmurówka o wym 248x20 x5.5 cm wraz z łącznikami stalowymi (cełownik mocowany do słupka metalowego dwoma wkrętami) o wys. 20 cm wraz z wykonaniem rowku w ziemi na głębokość 12 cm obmiar : 25 szt krotność= 1,00	szt	25,00
15	ST-00-02-05	Kalkul. indywid.-090	Dostawa i montaż kompletnej furtki wraz z wykopaniem dołów, osadzenie słupków i obetonowanie o wym 1.00x1.50 , słupki z profilu zamkniętego 60x60x3 mm , rama furtki z profilu 40x40x2 mm , wypełnienie bramki sztachetami jak płot wraz z sztyldami i zamkiem na wkład , elementy bramki i słupków ocynkowane i pomalowane farbą proszkową w kolorze (Ral 6005 lub Ral 8019 , obmiar : 1 kpl krotność= 1,00	kpl	1,00
4.	ST-00-03-00	Uzupełnienie muru oporowego z kamienia łamanego (zamurowanie przejścia w murze oporowym Kod CPV: 45262510-9			
16	ST-00-03-01	KNR 4-0110316-09-060	Uzupełnienie ścian z kamienia na zaprawie cementowej, grubość ścian do 70 cm kamień z odzysku obmiar 3.86x1.60x 50= 3.09m3 krotność= 1,00	m3	3,09
17	ST-00-03-02	Kalkul. indywid.-060	Utylizacja gruzu na składowisku z rozebranych słupków ogrodzenia obmiar : 74 szt x(0 10x0.10x21.20)=1.63 m3 krotność= 1,00	m3	1,63