

PRZEDMIAR ROBÓT

BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE LEŚNICTW LĘDZINY I CZUŁÓW

Obiekt lub rodzaj robót: **BIEŻĄCA NAPRAWA DRÓG LEŚNYCH**

Lokalizacja: **NADLEŚNICTWO KATOWICE,**

**DROGA LEŚNA GŁÓWNA NR 804, 805/2, 807, 901, W LEŚNICTWACH: LĘDZINY, CZUŁÓW
NA DŁUGOŚCI 4270m**

Inwestor: **SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE
GOSPODARSTWO LEŚNE**

LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO KATOWICE

ul. Kijowska 37 b, 40-754 Katowice

tel. +48 32 252 51 41

e-mail: katowice@katowice.lasy.gov.pl

BIEŻĄCE NAPRAWY DRÓG LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE KATOWICE

Lp.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
1	2	3	4
1.1	BIEŻĄCA NAPRAWA NAWIERZCHNI DROGI LEŚNEJ NR 804, 805/2, 807, 901, W LEŚNICTWACH: LĘDZINY, CZUŁÓW		
1.1.1	Wyrównanie istniejącej podbudowy, uzupełnienie ubytków oraz kolein kruszywem łamanym 0-31,5mm, o średniej grubości warstwy 10 cm wraz z zamięłaniem frakcją 0-4 mm na powierzchni jezdni, wyprofilowanie nawierzchni, zagęszczenie walcem stalowym.	m2	6240
1.1.2	Rewitalizacja nawierzchni - przemieszanie wierzchniej warstwy kruszywa na gł. 10-15 cm, wyprofilowanie nawierzchni z nadaniem spadków poprzecznych, zagęszczenie walcem stalowym.	m2	10840