

Z-02 Zestawienie drewna konstrukcyjnego

Oznaczenie elementu	Szerokość elementu [m]	Wysokość elementu [m]	Długość elementu [m]	Ilość elementów [szt.]	Kubatura 1 szt [m3]	Kubatura łącznie [m3]
Krokiew K1	0,080	0,120	3,100	11	0,030	0,327
Belka B1	0,140	0,180	5,300	2	0,134	0,267
Słupek S1	0,140	0,140	2,100	3	0,041	0,123
Słupek S2	0,140	0,140	1,700	2	0,033	0,067
Stężenie ST1	0,100	0,100	2,850	4	0,029	0,114
					SUMA	0,899