
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45240000-1	Budowa obiektów inżynierii wodnej
45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45340000-2	Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45220000-5	Roboty inżynieryjne i budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Zagospodarowanie terenu działki nr672 w miejscowości Moczydło

ADRES INWESTYCJI: Moczydło dz.672

NAZWA INWESTORA: Gmina Niegowa

ADRES INWESTORA: 42-320 Niegowa ul.Sobieskiego 1

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Sławomir Łapeta

DATA OPRACOWANIA: 10.07. 2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

10.07. 2024

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Zagospodarowanie terenu dz 672 w miejscowosci Moczydło					
1		Roboty ziemne			
1	KNR 2-01 0122-02	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagórkowatym	m3		
d.1		(15,2 + 11,3 + 14,8) * 0,5 * 1,0	m3	20,650	
				RAZEM	20,650
2	KNR 2-01 0101-02	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
d.1		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
3	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha		
d.1		0,01	ha	0,010	
				RAZEM	0,010
4	KNR-W 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m2		
d.1		(15,2 + 11,3 + 14,1 + 11,3) * 1,6	m2	83,040	
				RAZEM	83,040
5	KNR 4-04 0201-03	Rozebranie murów z kamienia o grubości do 30 cm na zaprawie cementowej powyżej terenu	m3		
d.1		(15,2 + 11,3 + 14,1 + 11,3) * 0,3 * 0,9	m3	14,013	
				RAZEM	14,013
6	KNNR 1 0405-02	Wyrównanie terenu w czaszy zbiornika po karczowaniu - kat. gruntu III	ha		
d.1		0,02	ha	0,020	
				RAZEM	0,020
7	KNR 2-01 0503-02	Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wysokości nasypu powyżej 4 m - kat. gruntu III-IV	m3		
d.1		11,5 * 14,5 * 1,2	m3	200,100	
				RAZEM	200,100
8	KNR-W 2-01 0515-02	Ułożenie ścieków drogowych korytkowych lub trójkątnych na podbudowie	m		
d.1		14,0	m	14,000	
				RAZEM	14,000
9	KNR-W 2-01 0611-04	Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie nawodnionym) - rury kamionkowe pełne lub perforowane 80-150 mm	m		
d.1		30,0 + 25,0	m	55,000	
				RAZEM	55,000
10	KNR-W 2-18 0514-05	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych obudowanych materiałem dekoracyjnym śr. 1000 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat. III - głębokość 2 m	stud.		
d.1		1	stud.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR-W 2-18 0514-05	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych śr. 1000 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat. III - głębokość 2 m	stud.		
d.1		2	stud.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNR-W 2-18 0513-02	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości	[0.5 m] stud.		
d.1		1	[0.5 m] stud.	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Roboty montażowe			
13 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		77,7	m2	77,700	
				RAZEM	77,700
14 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		77,7	m2	77,700	
				RAZEM	77,700
15 d.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		82,4	m	82,400	
				RAZEM	82,400
16 d.2	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2		
		77,7	m2	77,700	
				RAZEM	77,700
17 d.2	KNR-W 2-02 1803-01	Ogrodzenie z siatki wysokości 1 m na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole	m		
		15,2 + 11,3 + 14,1	m	40,600	
				RAZEM	40,600
18 d.2	KNR 2-21 0607-02	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
19 d.2	kalk. własna	Wiata siedliskowa drewniana wg.projektu dostawa wraz z montażem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.2	kalk. własna	Gril Murowany wg projektu dostawa z montażem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.2	kalk. własna	Kosz na śmieci dostawa z montażem	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
22 d.2	kalk. własna	Stojak na rowery dostawa z montażem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.2	KNR 2-21 0404-04	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	ha		
		0,01	ha	0,010	
				RAZEM	0,010
24 d.2	KNR 2-21 0301-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		35	szt.	35,000	
				RAZEM	35,000