

Przedmiar robót

Przedmiar robót został sporządzony zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021r. poz. 2454)

Obiekt	Konserwacja miejsc postoju pojazdów na terenie Nadleśnictwa Kobiór
Kod CPV	45233251-3 Wymiana nawierzchni
Inwestor	PGL LP Nadleśnictwo Kobiór, ul. Katowicka 141, 43-211 Piasek
Biuro kosztorysowe	PRONAD-Q" Projekty i Nadzory Jarosław Kubis, 43-211 Czarków, ul. Powstańców Śl.77

Sporządził mgr inż. Jarosław KUBIS

Maj 2024r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przypisana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Konservacja miejsc postoju pojazdów na terenie Nadleśnictwa Kobiór

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
I Miejsce postoju pojazdów Studzienice Piekarok					
1	KNR 2-31 0103/05	BD-01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI 17,0*35,0	m2	595,00
			razem	m2	595,00
2	Kalkulacja indywidualna	BD-01	Remont cząstkowy nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy użyciu mieszanki z kruszywa łamanego frakcji 0/63mm - wyboje i nierówności przekraczające 10cm oraz mieszanki 0/31,5mm jako wyrównanie terenu - kruszywo piaskowiec	Mg	50,00
3	Kalkulacja indywidualna	BD-02	Zabudowa plotków wygradzających wysokości 0,80m z bala drewnianego toczzonego (wałka), montowanego na słupkach drewnianych wkopanych w grunt, o rozstawie słupka 2,0-2,5m. Bale i słupki z wałka min. fi100mm, impregnowane ciśnieniowo, połączonych śrubami ciesielskimi	m	30,00
II Miejsce postoju pojazdów Międzyrzecze - oddz. 882b					
4	KNR 2-31 0103/05	BD-01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI 17,0*25,0	m2	425,00
			razem	m2	425,00
5	Kalkulacja indywidualna	BD-01	Remont cząstkowy nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy użyciu mieszanki z kruszywa łamanego frakcji 0/63mm - wyboje i nierówności przekraczające 10cm oraz mieszanki 0/31,5mm jako wyrównanie terenu - kruszywo piaskowiec	Mg	30,00
6	Kalkulacja indywidualna	BD-02	Zabudowa plotków wygradzających wysokości 0,80m z bala drewnianego toczzonego (wałka), montowanego na słupkach drewnianych wkopanych w grunt, o rozstawie słupka 2,0-2,50m. Bale i słupki z wałka min. fi100mm, impregnowane ciśnieniowo, połączonych śrubami ciesielskimi	m	30,00
III Miejsce postoju pojazdów Branica - oddz. 185f					
7	Kalkulacja indywidualna	BD-01	Remont cząstkowy nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy użyciu mieszanki z kruszywa łamanego frakcji 0/63mm - wyboje i nierówności przekraczające 10cm oraz mieszanki 0/31,5mm jako wyrównanie terenu - kruszywo piaskowiec	Mg	25,00
8	Kalkulacja indywidualna	BD-02	Zabudowa plotków wygradzających wysokości 0,80m z bala drewnianego toczzonego (wałka), montowanego na słupkach drewnianych wkopanych w grunt, o rozstawie słupka 2,0-2,50m. Bale i słupki z wałka min. fi100mm, impregnowane ciśnieniowo, połączonych śrubami ciesielskimi	m	40,00
IV Miejsce postoju pojazdów Wry - oddz. 639i					
9	KNR 2-31 0103/05	BD-01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI	m2	300,00
10	Kalkulacja indywidualna	BD-01	Remont cząstkowy nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy użyciu mieszanki z kruszywa łamanego frakcji 0/63mm - wyboje i nierówności przekraczające 10cm oraz mieszanki 0/31,5mm jako wyrównanie terenu - kruszywo piaskowiec	Mg	30,00
11	Kalkulacja indywidualna	BD-02	Zabudowa plotków wygradzających wysokości 0,80m z bala drewnianego toczzonego (wałka), montowanego na słupkach drewnianych wkopanych w grunt, o rozstawie słupka 2,0-2,50m. Bale i słupki z wałka min. fi100mm, impregnowane ciśnieniowo, połączonych śrubami ciesielskimi	m	30,00
V Miejsce postoju pojazdów Żwaków - oddz. 679l					
12	KNR 2-31 0103/05	BD-01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI	m2	500,00
13	Kalkulacja indywidualna	BD-01	Remont cząstkowy nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy użyciu mieszanki z kruszywa łamanego frakcji 0/63mm - wyboje i nierówności przekraczające 10cm oraz mieszanki 0/31,5mm jako wyrównanie terenu - kruszywo piaskowiec	Mg	30,00
14	Kalkulacja indywidualna	BD-02	Zabudowa plotków wygradzających wysokości 0,80m z bala drewnianego toczzonego (wałka), montowanego na słupkach drewnianych wkopanych w grunt, o rozstawie słupka 2,0-2,50m. Bale i słupki z wałka min. fi100mm, impregnowane ciśnieniowo, połączonych śrubami ciesielskimi	m	50,00

Konserwacja miejsc postoju pojazdów na terenie Nadleśnictwa Kobiór

Nr	Opis robót
I	Miejsce postoju pojazdów Studzienice Piekarok
II	Miejsce postoju pojazdów Międzyrzecze - oddz. 882b
III	Miejsce postoju pojazdów Branica - oddz. 185f
IV	Miejsce postoju pojazdów Wry - oddz. 639i
V	Miejsce postoju pojazdów Żwaków - oddz. 679l