

Białe Błota, dnia 27.09.2024

Zn.spr.: S.270.50.2024

**Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne – tryb podstawowy bez negocjacji (Wariant I):

**„Przebudowa drogi leśnej przeciwpożarowej nr 22 – etap I”**

Zamawiający – Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bydgoszcz, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udziela wyjaśnień na pytanie wniesione do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego. Jeżeli tak prosimy o wskazanie lokalizacji, konstrukcji oraz powierzchni.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający nie będzie wymagał wykonania odcinka próbnego.

**Pytanie 2:**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do stosowania kruszywa spełniające wymagania WT-4 2010.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający dopuszcza do stosowania kruszywo granitowe spełniające wymagania WT4-2010.

**Pytanie 3:**

Większość kruszyw w Polsce nie spełnia wymogów (m.in. parametry rozdrabniania LA, odporności na ścieranie MDE 20), określonych w dokumentacji. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do stosowania kruszyw twardych takich jak granit, gabbro, melafir itp.

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zamawiający dopuszcza do stosowania kruszywo granitowe spełniające wymagania WT4-2010. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innych kruszyw w tym kruszyw pochodzących ze skał osadowych.

**Pytanie 4:**

Prosimy o udostępnienie szczegółowych specyfikacji technicznych.

Sprawę prowadzi: Magda Białkowska, tel.: +48 52 38 17 394, e-mail: magda.bialkowska@torun.lasy.gov.pl

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr 12 - STWiOR do SWZ

**Pytanie 5:**

Prosimy o udostępnienie tabeli robót ziemnych.

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Tabela robót ziemnych stanowi załącznik nr 15 – Bilans mas ziemnych do SWZ

**Pytanie 6:**

Według projektu należy wykonać warstwę klinującą z kruszywa łamanego 0/4 i grubości 1 cm. Brakuje takiej pozycji w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne poprawienie przedmiaru.

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Klinowanie kruszywem 0/4 projektowanej warstwy górnej nawierzchni zawarte jest w poz. 17 d.5 kosztorysu ofertowego (patrz: wykaz materiałów str.12).

Z poważaniem  
Przemysław Jurek  
Zastępca Nadleśniczego

/podpisano elektronicznie/