

Soupis prací
Vzduchotechnika

Poř. č.	Název	M. j.	Množ- ství	C e n a K č		
				jed.	dodávka	montáž

ZAŘÍZENÍ č. 1 – Chlazení učebny VV

- 1.01 Vnitřní - kanálová jednotka Qch=9,5 kW; vzduchový výkon: soub 1
 Qv (vysoké/střední/nízké) = 2100/1650/1260 m3/h
 Lp(A)=33/36/40 dB
 Tlak ventilátoru (min./stř./vysoký) = 0 / 50 / 120 Pa
 - vč. vestavěného čerpadlo kondenzátu
 - vč. filtru v sací části
 Venkovní - kondenzační jednotka Lp(A)=53 dB
 Ni=3,06 kW; 400 V/50 Hz; jištění 3x16 A
 Účinnost EER - jmenovitá 3,06
 Účinnost SEER - sezonní 5,3
 Příslušenství:
 - sada IR dálkový ovládač + samostatný přijímač
 - konzola pro uchycení kondenzační jednotky
 Montáž soub 1

1.02 Neobsazeno

- 1.03 Cu chladivové potrubí vč. komunikačního kabelu, izolace, chladiwa a plastové lišty
 d=9,5x15,9 bm 15
 Montáž bm 15

- 1.04 Textilní vyústka - VYÚSTKA: tvar kruhový, dvojité zavěšení, háček. Vyztužující obruče
 NOSNÝ PRVEK: lanko pozink, svislé závěsy: lanko pozink. ks 1
 Tvar Kruhový Rozměr (mm) 355
 Celková délka (mm) 10100 První konec Začátek
 Druhý konec Zaslepení Zip 1360 (ks) 1
 Zip 355 (ks) 2 Průtok (m³/h) 2100
 Použitelný přetlak (Pa) 50 Přejchod Přejchod na Čtyřhranný 1360x235/500, Začátek; Cena platná pro každou z 9 standardních barev.
 Montážní materiál: Čtyřhranný 1360x235 mm Příruba OUT 1 1,
 Lanko Pozink 29100 mm 1 1
 Lankový závěs pozink 1500 mm 4 4
 Napínák Pozink 2 2
 Zámek Pozink 8 8
 Montáž ks 1

Zařízení č.1 - celkem

ZAŘÍZENÍ č. 2 – Chlazení kabinetu VV

- 2.01 Vnitřní - nástěnná jednotka Qch=2,5 kW soub 1
 Lp(A)=19/22/40 dB
 Venkovní - kondenzační jednotka Lp(A)=36/43/44 dB
 Ni=0,70 kW; 230 V/50 Hz; jištění 10 A
 Účinnost EER - jmenovitá 4,63
 Účinnost SEER - sezonní 8,6
 Příslušenství:
 - sada IR dálkový ovládač
 - konzola pro uchycení kondenzační jednotky
 - čerpadlo kondenzátu

Soupis prací
Vzduchotechnika

Poř. č.	Název	M. j.	Množ- ství	C e n a K č		
				jed.	dodávka	montáž
	Montáž	soub	1			
2.02	Cu chladivové potrubí vč. komunikačního kabelu, izolace, chladiva a plastové lišty d=6,3x9,5	bm	15			
	Montáž	bm	15			
Zařízení č.2 - celkem						
Montážní, spojovací a těsnící materiál						
	Materiál pro zhotovení závěsů na montáži	kg	12			
	Zhotovení závěsů	kg	12			
	Montáž závěsů	kg	12			
	Spojovací materiál	kg	12			
	Těsnící materiál	kg	4			
Montážní, spojovací a těsnící materiál celkem						
HZS						
	Náklady na úpravu a přizpůsobení vzducho - technického potrubí na stavbě	hod	4			
	Doprava	soub	1			
	Jeřábové práce	soub	1			
	Komplexní zkoušky	soub	1			
	Kompletační činnost	soub	1			
HZS celkem						
Vzduchotechnika celkem v Kč bez DPH						