



UWAGI:
- czapy murku i słupka wykonać z piaskowca
- murek otyłkować na wzór istniejących murków schodowych na dziedzińcu
- konstrukcja murku zgodnie z projektem konstrukcyjnym

LEGENDA:

- istn. ściany budynku
- nowoprojektowane elementy
- projektowane zamurowania
- podbicie ścian fundamentowych
- izolacja ścian fundamentowych

Nr	rodzaj posadzki	P.U. (m ²)
00.01	schody betonowe	3,41
00.02	klinkier	20,07
00.03	posadzka ceramika	21,76
00.04	wylewka beton.	14,41
00.05	klinkier	8,16
00.06	klinkier	8,33
00.07	klinkier	13,35
00.08	klinkier	8,80
00.09	klinkier	9,41
00.10	klinkier	17,89
00.11	kamień nieregularny	24,78
00.12	kamień nieregularny	26,85
00.13	kamień nieregularny	35,75
00.14a	kamień nieregularny	2,83
00.14b	płytki ceramiczne	2,24
00.15	płytki ceramiczne	2,13
00.16	kam. nier. / pl. kam.	14,17
00.17	kamień nieregularny	13,58
00.18	kamień nieregularny	26,76
00.19a	kamień nieregularny	63,05
00.19b	kamień nieregularny	9,95
00.20a	płytki ceramiczne	32,48
00.20b	kamień nieregularny	2,28
00.20c	kamień nieregularny	2,30
00.21	wylewka beton.	8,85
00.22	kamień nieregularny	9,28
00.23	kamień nieregularny	2,51
00.24	kamień nieregularny	9,97
00.25	kamień nieregularny	3,04
00.26	pl. cer. Andrychów, kol.	34,42
RAZEM		484,63

Powierzchnia użytkowa powyżej 1,9 m.
Do powierzchni nie są wliczane powierzchnie otworów na drzwi i okna oraz nisze w elementach zamykających.
Podana powierzchnia nie jest równoznaczna z powierzchnią podłóg (posadzki).

UWAGI:
- ocieplenie i izolacja ścian fundamentowych należy wykonać poniżej poziomu terenu
- drenaż należy wykonać nie niżej niż na wysokości posadowienia ław fundamentowych
- detal wykonania iniekcji w ścianie fundamentowej na rysunku ab-09
- zagłębienie piwnicy i podbicie fundamentów wykonać zgodnie z przekrojem oraz projektem konstrukcyjnym
- podczas prac zagłębienia piwnicy i podbicia fundamentów, należy na bieżąco kontrolować stan istniejących ścian i sułtów, w razie jakichś niepokojących oznak (ugięcie, spękanie, itp.) należy przerwać prace i poinformować o tym projektanta

PROJEKT WYKONAWCZY				
	Nazwa zadania / Inwestycja: Przebudowa budynku kultury "Pałac Bóbrzowski" wraz z zagospodarowaniem terenu, budowa instalacji przyłączej, budowa murku opornego oraz przebudowa tarasu wraz z budową podziemi dla osób niepełnosprawnych) w ramach zadania: „Zapokój się w parku” – rewalizacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego Bóbrzowskich w Andrychowie” – ETAP 1 - 34-120 Andrychów, ul. Krakowska 69	Projektant: mgr inż. arch. Michał Kuś upr. nr 3282, OKCZP 414 uprawnienia w specjalności architektonicznej	Numer projektu: AAG/21/0003	
	Inwestor: Gmina Andrychów, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów	Sprawdzający: mgr inż. arch. Grzegorz Borek upr. nr UAN-VI-1227/315/87 uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym projektowych w specjalności architektonicznej	Data: Luty 2022	
	Koordinacja projektowa: mgr inż. arch. Tomasz Kąpcowski mgr inż. Grzegorz Siegel	Opisujący: Andrzej Stronczyński Adam Górczak Adam Jaskuński	Skala rysunku: 1:100	
	Tytuł rysunku: Rzut piwnic		Strona: AB	Numer rysunku: AB-01
	Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie			