

## Rozbiórka trzech budynków gospodarczych, piwnicy, zbiornika na odpady oraz ogrodzenia w miejscowości Kąpie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>BUDYNEK GOSPODARCZY 'A' nr inw. 108/333</b>		
1	KNNR 2 1501/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20m	m2	60,000
2	KNR 4-04 0508/06	Rozebranie pokrycia dachowego z gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m	19,800
3	KNR 4-04 0508/04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych płaskich nie nadających się do użytku	m2	199,600
4	KNR-W 4-01 0353/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	43,75
5	KNR-W 4-01 0353/06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1m2	szt	3,00
6	KNR 4-04 0403/05	Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji ze stolcami	m2	199,600
7	KNR 4-04 0406/02	Rozebranie ślepego pułapu	m2	103,500
8	KNR 4-04 0406/01	Rozebranie zasypki stropowej	m2	103,500
9	KNR 4-04 0406/05	Rozebranie belek stropowych bez względu na przekrój	m	103,500
10	KNR 4-04 0402/04	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinki biegu ponad 8 stopni	szt	2,000
11	KNR 4-04 0406/03	Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych	m2	103,500
12	KNR 4-04 0102/02	Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu	m3	43,800
13	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	3,600
14	KNR 4-04 0109/02	Rozebranie ścian kanałów z cegły o grubości 1 cegły bez względu na rodzaj zaprawy	m2	12,000
15	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych	m2	100,900
16	KNR 4-04 0203/05	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 30 do 40cm na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	18,600
17	Analiza własna	Załadunek, wywóz oraz zagospodarowanie gruzu oraz pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne	t	155,000
18	Analiza własna	Wywóz i utylizacja płyt azbestowo-cementowych	t	12,500
19	KNR 2-01 0230/01	Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m	m3	34,000
20	KNR 2-01 0233/01	Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii I-II spycharkami gąsienicowymi o mocy 55kW (75kM)	m2	122,200
		<b>BUDYNEK GOSPODARCZY "B" nr inw. 108/777</b>		
21	KNNR 2 1501/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20m	m2	75,000
22	KNR 4-03 1144/01	Demontaż przyłączy i przerzutów 2-przewodowych o długości do 20m z wejściem na słup lub z drabin	kpl	1,000
23	KNR 4-04 0508/06	Rozebranie pokrycia dachowego z gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku		

## Rozbiórka trzech budynków gospodarczych, piwnicy, zbiornika na odpady oraz ogrodzenia w miejscowości Kąpie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m	22,720
24	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	7,500
25	KNR 4-04 0508/04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych płaskich nie nadających się do użytku	m2	142,500
26	KNR 4-04 0403/05	Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji ze stolcami	m2	139,500
27	KNR-W 4-01 0353/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	21,600
28	KNR-W 4-01 0353/06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1m2	szt	13,000
29	KNR 4-04 0106/02	Rozebranie stropów typu Kleina o grubości płyty 1/2 cegły	m2	170,800
30	KNR 4-04 0402/04	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinki biegu ponad 8 stopni	szt	2,000
31	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych	m2	140,400
32	KNR 4-04 0109/04	Ręczne rozebranie kominów wolno stojących przy użyciu klinów i młotów	m3	1,700
33	KNR 4-04 0102/02	Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu	m3	56,700
34	KNR 4-04 0203/05	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 30 do 40cm na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	18,700
35	Analiza własna	Załadunek, wywóz oraz zagospodarowanie gruzu oraz pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne	t	240,000
36	Analiza własna	Wywóz i utylizacja płyt azbestowo-cementowych	t	10,500
37	KNR 2-01 0230/01	Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m	m3	39,000
38	KNR 2-01 0233/01	Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii I-II spycharkami gąsienicowymi o mocy 55kW (75kM)	m2	170,800
		<b>BUDYNEK GOSPODARCZY "C" nr inw. 102/336</b>		
39	KNR 4-03 1140/01	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub linki, ułożonych w uchwytach w kanałach	m	12,900
40	KNR 4-04 0509/02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m2	51,100
41	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	1,400
42	KNR 4-04 0403/02	Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego na styk	m2	51,100
43	KNR 4-04 0403/04	Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej	m2	51,100
44	KNR 4-04 0403/08	Rozebranie desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych	m	33,350
45	KNR-W 4-01 0353/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	18,000
46	KNR 4-04 0404/02	Rozebranie ścian zewnętrznych z bali		

## Rozbiórka trzech budynków gospodarczych, piwnicy, zbiornika na odpady oraz ogrodzenia w miejscowości Kąpie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	75,000
47	KNR 4-04 0404/03	Rozebranie poszycia ścian z desek	m2	28,000
48	KNR 4-04 0301/02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10cm	m3	9,000
49	KNR 4-04 0203/05	Rozebranie łąw fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 30 do 40cm na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	8,400
50	KNR 4-04 0102/02	Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu	m3	6,900
51	Analiza własna	Załadunek, wywóz oraz zagospodarowanie gruzu oraz pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne	t	48,600
52	KNR 2-01 0233/01	Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii I-II spycharkami gąsienicowymi o mocy 55kW (75kM)	m2	98,400
		<b>PIWNICA</b>		
53	KNR 2-01 0105/01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 10-15cm	szt	20,000
54	KNR 2-01 0111/04	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem	m2	278,900
55	KNR 4-04 0203/05	Rozebranie łąw fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 30 do 40cm na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	8,400
56	KNR 4-04 0107/01	Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	12,000
57	KNR 4-04 0203/05	Rozebranie łąw fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 30 do 40cm na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	32,000
58	Analiza własna	Załadunek, wywóz oraz zagospodarowanie gruzu oraz pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne	t	84,000
59	KNR 2-01 0230/01	Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m	m3	70,000
60	KNR 2-01 0233/01	Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii I-II spycharkami gąsienicowymi o mocy 55kW (75kM)	m2	278,900
		<b>ZBIORNIK NA ODPADY</b>		
61	KNR 4-04 0102/02	Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu	m3	2,750
62	KNR 4-04 0203/05	Rozebranie łąw fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 30 do 40cm na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	2,750
63	Analiza własna	Załadunek, wywóz oraz zagospodarowanie gruzu oraz pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne	t	11,200
64	KNR 2-01 0233/01	Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii I-II spycharkami gąsienicowymi o mocy 55kW (75kM)	m2	2,750
		<b>OGRODZENIE</b>		
65	KNNR 6 0808/03	Rozebranie ogrodzenia z siatki wraz z bramami i furtkami	m	90,000
66	KNR 2-01 0320/01	Zасыpywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m	m3	2,000
67	Analiza własna	Załadunek, wywóz oraz zagospodarowanie gruzu oraz pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne	t	4,000