



**Město Pelhřimov
Investiční odbor**



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/
ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
JID: 81318/2024/MUPE
MPe/OI/211/2024-14

POČET LISTŮ /
PŘÍLOH: 1/3

VYŘIZUJE
Ing. Tomáš Petera
tel.565351490
petera.t@mupe.cz

PELHŘIMOV
4.12.2024

Věc: Dodatečné informace k zadávací dokumentaci na akci:

“ Rozšíření hřbitova v Pelhřimově – 1. etapa “

Na základě dotazů uchazečů upřesňujeme (doplňujeme) zadávací dokumentaci.

Dotaz:

- v dodatečných informacích jste zveřejnili popis a rozměry vázičky. Z těchto informací nám není zřejmý tvar vázičky. Při průměru 66 mm a výšce 160 mm nemůže být objem 1L -pokud 66 mm je max průměr. Žádáme o výkres tvaru nádoby. Musí být vázička z borosilikátového žáruvzdorného skla.

Odpověď:

- *výkres 19b_Detail umístění váz před epitafními deskami doplňujeme a je součástí zadávací dokumentace – viz Příloha č.1 a rovněž zadavatel nahrazuje původní výkresy 19a,19b,19c,19d,19e jediným výkresem a to 19a_Manuál epitafních desek.pdf. Vázičku navrhujeme z borosilikátového skla.*

Dotaz:

- ve výkazu výměr - 1. stav část jsou položky 88 767995106 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg kg 2 371,80000 99 13611248 Plech hladký S235JR 20,00 x 1000 x 2000 mm t 1,05149 100 14125346Ra Trubka bezešvá hladká 11 353, rozměr 82,5 x 10,0mm 84,45600 Těmto položkám odpovídají konstrukce, které jsou vetknuty např. do základů (plotna 500/500/20 dostatečně zakotvená, trubky , která jsou vetknuty do sloupu a zároveň stropní desky – např. Vstupní brána aj.)

Žádáme o zveřejnění detailů kotvení desek do základů, o tvary všech ocelových prvků, které budou osazeny do monolitických a prefa konstrukcí.

Odpověď:

2.1. ocelové plotny zakotvené do základů – celkové počty jsou uvedeny ve výkazu výměr.

Specifikace ploten a kotvení dle jednotlivých objektů:

- Objekt A (kašna) – 4 ks ploten 200/200/20 - kotvení 4 trny na tupo 4 x r25, dl 1m,
- Objekt B (obřadní místo) – 10 ks ploten 250/250/20- kotvení 4 trny na tupo 4 x r25, dl 1m,
- Objekt C (samostatně stojící kolumbárium) – 6 KS ploten 200/200/20- kotvení 4 trny na tupo 4 x r25, dl 1m,
- Objekt D (Kolumbárium s pergolou) – 18 ks ploten 200/200/20- kotvení 4 trny na tupo 4 x r25, dl 1m,
- Objekt F (Brána) - 2 ks ploten 500/500/20 - kotvení 8 trnů na tupo 8 x r25, dl 1m,

2.2. okování betonových prefabrikátů

Sloup S - 10 kg/ na sloup, návaznost na výztuž, je součástí prefabrikátu, k deskám v základech bude vařeno v rozích, obsaženo v rozpočtové položce prefabrikátu, bude rozkresleno v rámci výztuže ve VD (výrobní dokumentace)

Stěna ST - 20 kg/ stěnu, návaznost na výztuž, je součástí prefabrikátu, k deskám v základech bude vařeno v rozích, obsaženo v rozpočtové položce prefabrikátu, bude rozkresleno v rámci výztuže ve VD.

2.3. ocelové prvky - výkaz výměr

Rovněž přikládáme upravený rozpočet. Výroba a montáž ocelových prvků je rozdělena dle hmotnosti do tří položek – do 20 kg, do 100 kg a do 250 kg. Počty a výměry se nemění.

Dotaz:

- budou přízdívky z pohledového zdiva kotveny k nosným konstrukcím a případně jak. A kde je k této položce spárování.

Odpověď:

- přízdívky z režného zdiva budou kotveny do betonových dílců nerezovými kotvami (5 ks/m²), třeba uvažovat pouze u samostatných kolumbárií – ne u ohradní zdi a naceňte jako součást položky. Spárování pohledového zdiva je obsaženo v rámci rozpočtové položky.

Vzhledem k výše uvedeným dotazům byla provedena oprava výkazu výměr a vydán nový soubor “ **Opr_2_VV_Rozšíření hřbitova v Pelhřimové - slepý rozpočet.xlsx**“, který nahrazuje původní výkaz výměr.

Na základě zpracování došlých dotazů a poskytnutí dodatečných informací uchazečům zadavatel upravil termín odevzdání nabídek na **12.12.2024 do 9:00 hod.**

.....
Ing. Tomáš Petera
vedoucí investičního odboru

Otisk úředního razítka

Přílohy:

Příloha č.1 - 19a_Manuál epitafních desek.pdf
Příloha č.2 - 19b_Detail umístění váz před epitafními deskami.pdf
Opr_2_VV_Rozšíření hřbitova v Pelhřimové -slepý rozpočet.xlsx