
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233251-3 Wymiana nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa podjazdu do budynku - siedziby Nadleśnictwa Jeleśnia
ADRES INWESTYCJI : ul. Suska 5 Jeleśnia
INWESTOR : Nadleśnictwo Jeleśnia
ADRES INWESTORA : 34-340 Jeleśnia, ul. Suska 5

DATA OPRACOWANIA : 21.10.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.10.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-25 0407-05 analogia	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m ²) - Opis wg katalogu: 1.Rozebranie . 2.Oczyszczenie płyt. 3.Posegregowanie płyt i ułożenie w stosy do wywieżenia. 871.0	m ² m ²	 871.000	
				RAZEM	871.000
2	kalkulacja własna	Złożenie na paletach rozebranych płyt ażurowych 40x60x8 i dowóz na .odleg- łość do 1 km na wskazane miejsce przez inwestora. Wycenie należy ująć: - załadunek, - rozładunek - przewóz palet w miejsce wskazane przez inwestora. - koszt palet. 871.0	m ² m ²	 871.000	
				RAZEM	871.000
3	KNR 2-31 0814-02 analogia	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej- miejscowo- dostosowa- nie wysokościowe lub uszkodzone 20.0	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej zabudowanej wzdłuż obrzeży na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 4.20*1.50+ (56.5+66.50+27+15+30)*0.1	m ² m ²	 25.800	
				RAZEM	25.800
5	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu i pozostałości kruszyw z wypełnienia płyt ażurowych ko- parko-ładówką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samo- wyładowcze wywieżenie rozebranych obrzeży, kostki betonowej oraz grysu z wypełnienia płyt ażurowych 20.0*0.08+25.8*0.08+871.0*0.2	m ³ m ³	 177.864	
				RAZEM	177.864
6	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywieżenie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyła- dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 3 km 177.864	m ³ m ³	 177.864	
				RAZEM	177.864
7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po za- gęszczeniu 8 cm- miejscowe uzupełnienie - nadanie spdków 891.70*0.1	m ² m ²	 89.170	
				RAZEM	89.170
8	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - w miejscach uszkodzonych 20.0	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
9	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 20*0.02	m ³ m ³	 0.400	
				RAZEM	0.400
10	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej 891.70	m ² m ²	 891.700	
				RAZEM	891.700
11	KNR 2-01 0505-05	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I za obrzeżem 195*0.50	m ² m ²	 97.500	
				RAZEM	97.500