

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>			
1	Analiza włas- na	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.42	km km	 0.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.420</b>
<b>2</b>		<b>Wycinka i karczowanie</b>			
2	KNR 2-01 d.2 0108-04	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podsycia  0.004	ha ha	 0.004	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.004</b>
3	KNR 2-01 d.2 0105-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)  3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
4	KNR 2-01 d.2 0105-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)  3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
5	KNR 2-01 d.2 0105-03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)  7	szt. szt.	 7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
6	KNR 2-01 d.2 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)  10	szt. szt.	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
7	KNR 2-01 d.2 0105-05	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)  2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>3</b>		<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża</b>			
8	KNR 2-31 d.3 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV oraz profilowanie poboczy 1721	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1721.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1721.000</b>
<b>4</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
9	KNR 2-01 d.4 0206-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg- łość do 1 km 118	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 118.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.000</b>
10	KNR 2-01 d.4 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II 118	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 118.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.000</b>
<b>5</b>		<b>Nawierzchnie nieulepszone</b>	m <sup>2</sup>		
11	KNR 2-31 d.5 0204-05	Podbudowa z gruzu betonowego 0-63,5mm - grubość po zagęszczeniu 8 cm 1338.50	m <sup>2</sup>	1338.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1338.500</b>
12	KNR 2-31 d.5 0204-06	Nawierzchnia z gruzu betonowego 0-63,5mm - warstwa górna - dodatek za każdy dalszy 1cm grubości po zagęszczeniu - Krotność = 12 1338.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1338.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1338.500</b>