

Akce: Dodávka a montáž plošiny ze zástěnou, ÚD medláanky, zkušebna**Soupis prací**

Zadavatel: Dopravní podnik města Brna,a.s.

Zhotovitel: OK HALY s.r.o.

Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Montovaná příčka ze sendvičových panelů				0,00
Panel stěnový PIR tl. 100mm, vodorovné kladení, barva RAL 9002/RAL 9002, kotvení do stávající ocelové konstrukce	m2	319,69	0,00	0,00
Montáž stěnových panelů do ocelové konstrukce	m2	290,63	0,00	0,00
Lemovací klempířské prvky příčky z panelů	m	174,70	0,00	0,00
Spojovací a těsnící materiál	kpl	1,00	0,00	0,00
Montážní mechanismy pro opláštění	kpl	1,00	0,00	0,00
Přesun hmot montovaných příček	kpl	1,00	0,00	0,00
Ocelová konstrukce				0,00
Dodávka ocelové konstrukce plošiny včetně povrchové úpravy, tryskání Sa 2,5, nátěrový systém pro korozní prostředí C3 dle ČSN, EN ISO 12944, vrchní odstín nátěru RAL7042	kg	5 763,60	0,00	0,00
Montáž ocelových konstrukcí	kg	5 763,60	0,00	0,00
Spojovací a kotevní materiál	kpl	1,00	0,00	0,00
Dodávka pozinkovaných roštů	m2	78,00	0,00	0,00
Montáž pozinkovaných roštů	m2	78,00	0,00	0,00
Dodávka schodišťových stupňů	ks	23,00	0,00	0,00
Montáž schodišťových stupňů	ks	23,00	0,00	0,00
Zábradlí schodiště	m	14,40	0,00	0,00
Montáž zábradlí schodiště	m	14,40	0,00	0,00
Zábradlí na plošině	m	41,51	0,00	0,00
Montáž zábradlí na plošině	m	41,51	0,00	0,00
Dodávka ocelových výstupních madel	kg	100,00	0,00	0,00
Montáž výstupních madel	kg	100,00	0,00	0,00
Montážní mechanismy ocelových konstrukcí	kpl	1,00	0,00	0,00
Přesun hmot ocelových konstrukcí	kpl	1,00	0,00	0,00
Ostatní náklady				0,00
Realizační projekt včetně statického posouzení	kpl	1,00	0,00	0,00
Výrobní dokumentace ocelové konstrukce	kpl	1,00	0,00	0,00
Geodetické práce	kpl	1,00	0,00	0,00
Zařízení staveniště	kpl	1,00	0,00	0,00
Celkem bez DPH:				0,00