

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Uwagi
1	Prace rozbiórkowe				
1 d.1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m (około 752m2)	kpl.	1.000	
2 d.1	KNR 4-01 0508-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki	m2	894.00	
3 d.1	KNR-W 4-01 0441-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m2	894.00	
4 d.1	KNR-W 4-01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku	m	208.00	
5 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku	m2	400.00	
6 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	26.820	Zmawiający wskaże miejsce wywozu
2	Pokrycie dachu				
7 d.2	analiza indywidualna	Zabezpieczenie izolacji termicznej ułożonej luźno na poddaszu na okres prowadzenia prac	m ²	894.00	Zabezpieczenie elementów kartongips
8 d.2	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m2	894.00	Materiał i robocizna po stronie Wykonawcy
9 d.2	KNR 4-01 0412-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu – słupy	m	40.00	Prawo opcji

KOLOREM FIOLETOWYM ZAZNACZONO ZMIANY Z DNIA 28.11.2024

10 d.2	KNR 4-01 0412-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu – płatwie	m	100.00	Prawo opcji
11 d.2	KNR 4-01 0412-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały	m	30.00	Prawo opcji
12 d.2	KNR AT-09 0103-01	Ułożenie foli paroprzepuszczalnej o gramaturze min 140g/m2 i paroprzepuszczalnej powyżej 1700g	m2	894.00	Materiał Zamawiającego

13 d.2	KNR 0-15II 0517-02	Przybicie kontrłat i łat - system dostosowany do pokrycia dachowego.	m2	894.00	Materiał Zamawiającego
14 d.2	NNRNKB 202 0535-04	Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach	m2	894.00	Materiał Zamawiającego
15 d.2	KNR 2-02 0515-01	Obrobienie okienek typu 'wole oko' - z blachy ocynkowanej	szt.	5.00	Materiał Zamawiającego
16 d.2	NNRNKB 202 0539-01	Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m	140.830	Materiał Zamawiającego
17 d.2	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekannej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	400.00	Materiał Zamawiającego
18 d.2	NNRNKB 202 1027-01	Montaż włazu dachowego minimum 60x60 cm	szt.	2.000	Materiał Zamawiającego
19 d.2	NNRNKB 202 0517-04	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm	m	128.00	Materiał Zamawiającego
20 d.2	NNRNKB 202 0519-04	montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 15 cm	m	80.00	Materiał Zamawiającego
21 d.2	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.	20.00	Materiał Zamawiającego

KOLOREM FIOLETOWYM ZAZNACZONO ZMIANY Z DNIA 28.11.2024

22 d.2	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy	m	128.00	Materiał Zamawiającego
23 d.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	80.00	Materiał Zamawiającego
24 d.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	80.00	Materiał Zamawiającego
25 d.2	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	80.00	Materiał Zamawiającego
26 d.2	KNR 0-23 0931-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m2	80.00	Materiał Zamawiającego
27 d.2	KNR 4-01 0531-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich kominów - czapki kominów.	m2	16.00	Materiał Zamawiającego
28d.1	Kalkulacja własna	Demontaż istniejącej instalacji odgromowej	kpl.	1	Materiał Wykonawcy
28d.2	Kalkulacja własna	Montaż nowej instalacji odgromowe	kpl.	1	Materiał Wykonawcy