

Výkaz - Výmer



Stavba : **ET - Račianska radiála. Informačná tabuľa na zastávke Pekná cesta smer Malokrasňanská**
 Objekt : **Elektroinštalácia a ochranné opatrenia v zóne TV.**

P.č.	KCN	Kód Položky	Popis Položky	MJ	Počet	MC	Cena
			Materiál				
1	Mat		Skrinka plastová Thalassa PLM 310x255x160 mm; IP 66	ks	1,00		0,00
2	Mat		Oddeľovací transformátor SITAS typ 4AM5742-4TT10-0FA0; 230/230V; 1000VA	ks	1,00		0,00
3	Mat		Termistor EPCOS 8 Ω/5,5A	ks	1,00		0,00
4	Mat		Istič PL7-B6/2	ks	1,00		0,00
5	Mat		Priechodky PG13,5	ks	2,00		0,00
6	Mat		Kábel CYKY-J 3x2,5	m	20,00		0,00
7	Mat		Ochranná trubka FX KVR D40	m	10,00		0,00
8	Mat		Ochranná trubka optiky - mikrotrubička 14/10	m	15,00		0,00
9	Mat		Ochranná pancierová trubka D63	m	3,00		0,00
10	Mat		Slpik Informačnej tabule/označníka	ks	1,00		0,00
11	Mat		Rošt slpika Informačnej tabule/označníka	ks	1,00		0,00
12	Mat		kábel CHBU 1x50	m	4,00		0,00
13	Mat		Bandimex páska	m	5,00		0,00
14	Mat		Bandimex záмок	ks	5,00		0,00
		>					
			spolu				0,00
15			podružný materiál	%	3,00		0,00
16			doprava	%	4,00		0,00
			Materiál spolu				0,00
			Montážne práce				
17	Mont		Výkop ryhy 0,3x0,5	m	7,00		0,00
18	Mont		Výkop základu IT/OZN 0,9x0,9x1,0 m	ks	1,00		0,00
19	Mont		Zriadenie základu IT/OZN	ks	1,00		0,00
20	Mont		Rozoberanie a opätovné polozenie zámkovej dlažby	m ²	2,00		0,00
21	Mont		Osadenie slpika IT/OZN	ks	1,00		0,00
22	Mont		Montáž označníka	ks	1,00		0,00
23	Mont		Montáž Informačnej tabule	ks	1,00		0,00
24	Mont		Demontáž označníka vrátane slpika označníka a prierazky	ks	1,00		0,00
25	Mont		Montáž prierazky HL 120	ks	1,00		0,00
26	Mont		Uloženie chráničky	m	25,00		0,00
27	Mont		Zatiahnutie kábla do chráničky	m	24,00		0,00
28	Mont		Ukončenie kábla do prierezu 50 mm ² vrátane zapojenia	ks	14,00		0,00
29	Mont		Spätný zásyp ryhy	m	7,00		0,00
30	Mont		Montáž skrinky SOT	ks	1,00		0,00
31	Mont		Montáž ochranné pancierovej trubky D63	m	3,00		0,00
32	Mont		Úprava existujúceho rozvádzača R-ACL	hod.	1,00		0,00
33	Mont		Zarezanie asfaltu hrúbky do 5 cm	m	14,00		0,00
34	Mont		Zarezanie betónu hrúbky do 10 cm	m	18,00		0,00
35	Mont		Búranie asfaltu hrúbky do 5 cm	m ²	7,00		0,00
36	Mont		Búranie betónu hrúbky do 10 cm	m ²	3,10		0,00
37	Mont		Betónovanie do hrúbky 15 cm	m ³	0,25		0,00
38	Mont		Asfaltovanie do hrúbky 5 cm	m ²	7,00		0,00
39	Mont		Odvoz a likvidácia asfaltového odpadu	t	0,39		0,00
40	Mont		Odvoz a likvidácia betónového odpadu	t	0,74		0,00
41	Mont		Odvoz a likvidácia výkopku - zeminy	t	1,25		0,00
		>					
			spolu				0,00
42			zariadenie staveniska	%	3,25		0,00
			Montážne práce spolu				0,00
			HZS a revízia				
			Výkresová dokumentácia skutočného vyhotovenia	hod	5,00		0,00
			Východisková revízia	hod	4,00		0,00
			Úradná skúška	ks	1,00		0,00
			Geodetické zameranie	ks	1,00		0,00
		>					
			HZS a revízia spolu				0,00

Cena za dielo bez DPH

0,00

DPH 20 %

0

Cena za dielo s DPH

0,00