

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości



Warszawa, dnia: 11.03.2020r.

Uczestnicy Postępowania.

Nr referencyjny: **PZP/1/2020**

Dotyczy: zamówienia "Budowa zakładu rehabilitacyjnego „Klinika Budzik Dla Dorosłych"

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Wykonawców w zakresie treści SIWZ .

221. W związku z odpowiedzią na pytanie nr 191 oraz skorygowanymi rysunkami sufitów prosimy o informację czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne polegające na zamianie:

- pełnych sufitów GK występujących w pokojach łóżkowych na sufit akustyczny podwieszony modułowy 60x60 lub 120x60 ( grubość kasetonu -15mm w kolorze białym o krawędzi A24 )
- zamianie krawędzi konstrukcji w sufitach SP1 i SP2 z krawędzi częściowo widocznej E24 na krawędź widoczną A24.

Zaproponowane rozwiązanie przez Zamawiającego jest rozwiązaniem kosztotwórczym, które znacząco zawyża wartość oferty Wykonawcy. Sufity modułowe demontowalne są korzystniejsze w obiektach użyteczności publicznej w tym służby zdrowia z punktu widzenia akustyki (wełna pochłania dźwięki) oraz dostępu do przestrzeni nad sufitowych w kontekście robót serwisowych i eksploatacyjnych przeprowadzanych na bieżąco przez Użytkownika. Płyta modułowa w krawędzi A jest zdecydowanie mniej narażona na mechaniczne uszkodzenia podczas eksploatacji co dodatkowo przełoży się na obniżenie kosztów eksploatacyjnych w przyszłości. Niezależnie informujemy, iż wszystkie propozycje rozwiązań równoważnych zaproponowanych dotychczas w pytaniach nie obniżają standardu budynku a mogą spowodować znaczące obniżenie wartości złożonych ofert przez potencjalnych wykonawców o kwotę 2-3 mln zł. Prosimy o ponowne przeanalizowanie zagadnienia.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę pełnych sufitów G-K występujących w pokojach łóżkowych na sufity akustyczne.

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę krawędzi konstrukcji w sufitach SP1 i SP2 z krawędzi częściowo widocznej E24 na krawędź widoczną A24 w pomieszczeniach: łazienkach pacjentów, łazienkach personelu, toaletach, brudownikach, magazynach, pomieszczeniach porządkowych, zapleczu dla cateringu i pokoju socjalnym personelu. W pozostałych pomieszczeniach krawędzie sufitów zgodna z dokumentacją projektową.

Propozycje równoważne zaproponowane we wcześniejszych pytaniach zostały przeanalizowane, a odpowiedzi udzielone. Zamawiający nie przewiduje ponownej analizy tych zagadnień.

**Jednocześnie Zamawiający informuje że korzysta z przysługujących mu uprawnień wynikających z art. 38 ust 1 PZP i nie będzie udzielał dalszych odpowiedzi na pytania Wykonawców**

  
Michał Męczkowski