



**MESTO SENEC**

Adresát:

všetkým známym záujemcom

V Bratislave dňa 16.03.2020

**VEC: Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov - odpoveď**

Identifikácia verejného obstarávateľa

**Verejný obstarávateľ:** Mesto Senec

**Názov zákazky:** Zberný dvor, Senec

**Vyhlásené:** zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO vyhlásená zverejnením výzvy na predkladanie ponúk dňa 05.03.2020 na <https://josephine.proebiz.com/sk/tender/6277/summary>

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov zo dňa 12.03.2020 Vám týmto predkladáme vysvetlenie:

**Otázka č. 1:**

Pri oceňovaní obj. SO 05 Prípojka NN sme zistili, že podľa VV prípojka končí v skrini SPP5. Podľa TS v technickom riešení je uvádzané:

**TECHNICKÉ RIEŠENIE**

V areáli sa bude nachádzať oceľový typizovaný kontajner s vlastnou elektroinštaláciou. Napájaný bude samostatným káblovým vývodom 1-CYKY-J 4x10 z rozvádzača SP5.P. Kábel bude po svojej trase vedený v zemi v káblovej ryhe s upraveným káblovým lôžkom z kopaného piesku podľa platných STN 33 2000-5-52 s dodržaním STN 736005. Kontajner sa pripojí aj na uzemňovaciu sústavu areálu tvorenú uzemňovacím pásikom FeZn 30/4 uloženom pod podkladovým betónom v min 0,8m hĺbke. Elektrický prívod pre kontajner a káble napájajúce ostatné zariadenia objektu zberného dvora budú na samotnom kontajneri uložené na povrchu v žľaboch a v zemi v chráničkách. V kontajneri sa bude nachádzať plastový rozvádzač. Z rozvádzača sa bude napájať samotná elektroinštalácia kontajnera, studňa a elektrická posuvná brána.

V objekte sa ďalej uvažuje so zásuvkovou skrinkou osadenou na oceľovom kontajneri. Navrhovaná je zásuvková skrinka so zásuvkami 1x400V/32A, 1x400V/16A, 5x230V/16A a vlastným istením. Pripájať sa bude káblom CYKY-J 5x4 z hlavného rozvádzača RH. Káble budú uložené v zemi v káblovej ryhe s upraveným káblovým lôžkom z kopaného piesku podľa platných STN 33 2000-5-52 s dodržaním STN 736005. Pri križovaní s miestnou komunikáciou sa káble uložia do navrh. chráničiek.

Tieto požiadavky chýbajú vo VV. Žiadame o doplnenie výkaz výmer alebo vysvetlenie.

### Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ vysvetľuje a upravuje (upresňuje a dopľňuje) poskytnutý výkaz výmer. Podľa upraveného výkazu, každý stavebný objekt má v danej položke aj dopojenie na elektrickú energiu.

**Vysvetlenie :** Uzemnenie je rozpočtované v stavebnom objekte SO 05.

SO 05 - Prípojka NN

|    |            |                                                                |
|----|------------|----------------------------------------------------------------|
| 23 | 210220302  | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02) |
| 24 | 3540406000 | HR-Svorka SJ 02                                                |
| 25 | 210220361  | Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m      |
| 26 | 3540501100 | HR-Zemniaca tyč ZT 2 m                                         |

V kontajneri ja navrhnutý jeden interiérový rozvádzač, z ktorého budú napojené studňa, váha, brána, a jeden vonkajší na príležitostné napájanie nejakých prístrojov (antoniček). Napojenie kontajnera na elektro je tiež v rozpočte všeobecne. Všetko, čo sa týka kontajnera je rozpočtované v jednej položke a malo by byť dodané ako celok, nie je na tú elektro časť samostatný rozpočet. Všetko vybavenie kontajnera nemá samostatne ceny v rozpočte pre kontajner.

Špecifickejšie rozpísanie požiadavky na tieto rozvádzače malo byť po správnosti uvedené v technickej správe uvedené pri SO 04 a nie v časti SO 05.

**Upresnenie a doplnenie VV :**

SO 02 – Oplotenie

|    |             |                                                                                                                                                              |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | 767920100.1 | Dodávka a montáž posuvnej samonosnej brány š=7,0 * v=2,0m vrátane pohonu a pojazdvého mechanizmu samonosnej brány ( komplet) a jej napojenia na elektr. sieť |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SO 03 - Mostová váha

|    |             |                                                                                                                                                                   |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | 330080001.2 | Doplňky k mostovej váhe / software, hardware, bezdrôtové prepojenie, vrátane dodania rozvodov a istenia / komplet, <b>dopojenie mostovej váhy na elektr. sieť</b> |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


SO 04 - Kancelársky kontajner

|   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 767000001.1 | Dodávka a montáž sanitárneho kontajnera rozm.6,0mx2.5m zatepl. 3xokno s oddel.WC, kuchynkou 1,2mx0,6 2xspodná a hor.skrinka+minichladnička , s kúrením komplet / antracitová farba / vr.žeriavu pre zloženie, <b>vrátane dopojenia kontajnera na elektr. energiu + vodu</b> a kanalizáciu |
|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SO 06.1 – Studňa

|    |             |                                                                                                                                                  |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | 724221151.1 | Dodávka a montáž domovej vodárne s čerpadlom vrátane potrubia a <b>dopojenia na elektr. energiu</b> / Výtlak (m):33, Prietok (l/s):0,8 / komplet |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

S pozdravom

Mgr.  Silvia Jančová  
obstaráme s.r.o.  
za verejného obstarávateľa

Príloha: aktualizovaný výkaz výmer zo dňa 16.03.2020