POZNÁMKY:

- Prestupy cez steny budú opatrené tepelnou izoláciou, budú protihlukovo a protipožiarne zabezpečené.
- Vnútorné inštalácie vody a kanalizácie treba previesť podľa platných STN a súvisiacich predpisov.
- Montážne firmy musia dodržať montážne predpisy použitých materiálov.
- Všetky zabudované výrobky musia byť certifikované v zmysle platných právnych predpisov pre SR.
- Pre rozvod studenej vody je navrhnutá tepelná izolácia typu napr.„ TUBOLIT DG " hr. 9mm
- Pre rozvod teplej vody je navrhnutá tepelná izolácia typu napr.„ TUBOLIT DG " min. hr. 20mm - do D 22mm, min. hr. 30mm - od 23 do 35 mm, min. hr. rovnaká ako hrúbka dimenzie potrubia.
- VŠETKY ROZMERY PREMERAŤ PRIAMO NA STAVBE A PRÍPADNÉ ROZDIELY KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- PRESNÝ TYP PODLAHOVÉHO VPUSTU PREVERIŤ PRED REALIZÁCIOU PODĽA ZLOŽENIA PODLAHY.
- PRI REALIZÁCII TREBA SKOORDINOVAŤ VŠETKY ROZVODY VODY, KANALIZÁCIE, VYKUROVANIA, CHLADENIA, EL. KÁBLE
- PROTI HLUKU, TREBA KANALIZAČNÉ POTRUBIE PRI PRESTUPE CEZ STROP A STENU OPATRIŤ NÁVLEKOVOU IZOLÁCIOU, DODRŽAŤ MONTÁŽNY POSTUP
- PROTI HLUKU, TREBA KANALIZAČNÉ POTRUBIA PRICHYTIŤ OBJÍMKAMI ,PROTI HLUKOVÝMI OD VÝROBCU, DODRŽAŤ MONTÁŽNY POSTUP
- PRED REALIZÁCIU TREBA PREVERIŤ A DODRŽAŤ POŽIADAVKY OD ARCHITEKTA A KLIENTA
- PRESNÉ POLOHY A POŽIADAVKY OD ARCHITEKTA A KLIENTA NIE SÚ SÚČASŤOU PROFESIE ZDRAVOTECHNIKY
- Presný typ zariaďovacích predmetov, batérií a žlabov, a podlahových vpustí upresní investor a arch. Pred objednávkou a realizáciou !!!
- Všetky prestupy rozvodov medzi P.Ú. utesniť požiarnou páskou!
- Dažďové potrubie v objekte potrebné zaizolovať proti orosovanie kaučukovou izoláciou hr.10mm

POZNÁMKY:

PVC, PP: OZNAČENIE - 70 = DN70 = D75
OZNAČENIE - 100 = DN100 = D110
OZNAČENIE - 125 = DN125 = D125
OZNAČENIE - 150 = DN150 = D160

SV
OZNAČENIE - DN15 = 20x2,8 IZ
OZNAČENIE - DN20 = 25x3,5 IZ
OZNAČENIE - DN25 = 32x4,4 IZ
OZNAČENIE - DN32 = 40x5,5 IZ
OZNAČENIE - DN40 = 50x6,9 IZ
OZNAČENIE - DN50 = 63x8,6 IZ

TV+CTV
OZNAČENIE - DN15 = 20x2,9 IZ
OZNAČENIE - DN20 = 25x3,7 IZ
OZNAČENIE - DN25 = 32x4,7 IZ
OZNAČENIE - DN32 = 40x6,0 IZ

HDPE
OZNAČENIE - DN15 = 20x2,0
OZNAČENIE - DN20 = 25x2,3
OZNAČENIE - DN25 = 32x3,0
OZNAČENIE - DN32 = 40x3,7
OZNAČENIE - DN40 = 50x4,6
OZNAČENIE - DN50 = 63x5,8
OZNAČENIE - DN65 = 75x6,8
OZNAČENIE - DN80 = 90x8,2
OZNAČENIE - DN90 = 110x10,0

POZINK: OZNAČENIE - DN15 = 21,3x2,3
OZNAČENIE - DN20 = 26,9x2,3
OZNAČENIE - DN25 = 33,7x2,9
OZNAČENIE - DN32 = 42,4x3,2
OZNAČENIE - DN40 = 48,3x3,2
OZNAČENIE - DN50 = 60,3x3,6

LEGENDA ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV

Ⓤ	UMÝVADLO SO STOJÁNKOVOU JEDNOPÁKOVOU BATÉRIOU RESP. STOJÁNKOVÝM VENTILOM S UMÝVADLOVOU ZÁPACHOVOU UZÁVIERKOU A KRYTOM NA SIFÓN+ MONTÁŽNY PRVOK PRE ZÁVESNÉ UMÝVADLO
WC	ZÁCHODOVÁ MISA, ZÁVESNÝ SYSTÉM PRE WC+ OVLÁDACIE TLAČÍTKO + SEDÁTKO
Ui	BEZBARIEROVÉ UMÝVADLO SO STOJÁNKOVOU JEDNOPÁKOVOU BATÉRIOU RESP. STOJÁNKOVÝM VENTILOM, S UMÝVADLOVOU ZÁPACHOVOU UZÁVIERKOU A KRYTOM NA SIFÓN, š. 700 mm 2x PRÍPOJKOVÝ ROHOVÝ VENTIL DN15, ZMIEŠAVACIA BATÉRIA STOJÁNKOVÁ POCHRÓMOVANÁ PRE JEDNOOTVOROVÚ MONTÁŽ
WCi	BEZBARIEROVÁ ZÁCHODOVÁ MISA ZÁVESNÁ + MONTÁŽNY PRVOK PRE ZÁVESNÉ WC(ZÁVESNÝ SYSTÉM) + ROHOVÝ VENTIL + OVLÁDACIE TLAČÍTKO + SEDÁTKO
VY	VÝLEVKA STOJACA + NÁSTENNÁ VÝLEVKOVÁ BATÉRIA
Ⓢ	SPRCHA S PODLAHOVÝM VTOKOM,prípadne vanička ZMIEŠAVACIA JEDNOPÁKOVÁ BATÉRIA SPRCHOVÁ
Ⓟ	KERAMICKÝ PISOÁR, S MOŽNOSŤOU SENZOROVÉHO SPLACHOVANIA
H	POŽIARNY HYDRANT - HADICOVÝ NAVIJÁK HN 25/30 , 59 l/min, Q = 59 l.min-1 pri tlaku 0,2 MPa DN25, 30m, S TVAROVO STÁLOU HADICOU

LEGENDA NOVÉHO POTRUBIA:

—·—·—	POTRUBIE STUDENEJ VODY, MATERIÁL PLAST-HLINÍK
—···—	POTRUBIE STUDENEJ VODY, MATERIÁL POZINK, PRE POŽIARNE ÚČELY
——	POTRUBIE TEPLEJ CIRKULAČNEJ VODY, MATERIÁL PLAST-HLINÍK
—··—	POTRUBIE TEPLEJ VODY, MATERIÁL PLAST-HLINÍK
V1	STÚPACIE A KLESAJÚCE VODOVODNÉ POTRUBIE
P1	STÚPACIE A KLESAJÚCE VODOVODNÉ POŽIARNE POTRUBIE

STRECHA
2.NP
1.NP
1.PP
V3
V16
V14
V12
V6
V7
V13
V11
V10
V9
V8
V15
V17
V2
V4
V1
V5
Kh
D 110
HL310-NPr
napojenie požiarnej vody pre HN, osadiť:
UV50, zábrana proti spätnému toku typ BA 295-2", UV50 nad podlahou pri stene od podlahy 1,0m
ROZVOD PITNEJ VODY
D63-IZ
NZ-DN50-IZ
Filter so spätným preplachom typ filter F76 DN50
S AUTOMATICKOU JEDNOTKOU SPATNÉHO PREPLACHU Z11S
3xGK50
VV15
GK15
GK50
HUV DN50
PRÍVOD STUDENEJ VODY-PITNEJ
HDPE D63*5,8 (DN50) V ZEMI
D20-IZ
V INŠT. PRIEČKE
V PODHĽADE
PROJ. 2xUV DN15
PROJ. 2xVV DN15
POKRAČUJE VIĎ 1.NP
2xRV
zostava armatúr pre cirkuláciu TV:
UV25, CČ, SV25, UV25
ZO
EN
CČ
UV40
UV20
HL310NPr
W15, UV40
odvod kondenzátu z neutralizačného zariadenia
prívod studenej vody do ZO:
UV40, VV15, SV40, UV40, tlakomer, PV25
prívod vody pre ÚK, osadiť: UV15, SV15
+0.000
-4.660

ZMENY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE:

Zmena	Index:	Dátum:	Meno - Podpis:	Text zmeny:

Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Ján Kušnír	
GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY		
Zákazkové číslo:		0608

REMING CONSULT

REMING CONSULT, a.s., Tomášikova 14366/64A,
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Zodpovedný projektant UČS:	Ing. Ján Kušnír	
Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Norbert Jókay	
Vypracoval:	Ing. Norbert Jókay	
Kontroloval:	Ing. Ján Kušnír	

Kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš
Investor - stavebník: Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika
Stavba: Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice,
úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa
UČS 410 - ŽST Liptovský Mikuláš
Názov SO: ŽST Liptovský Mikuláš, výpravná budova
Názov podobjektu: 4. Zdravotechnika
Názov prílohy: ZVISLÁ SCHÉMA
- pitnej vody
Kódové označenie výkresu: 0608 - DRS - E - 410 - 34 - 01 04 - 009 - 00

Stupeň - účel:	DRS
Zákazkové číslo:	0608
Archívne číslo:	
Dátum:	09/2024
Počet A4:	20xA4
Mierka:	1:50
Časť:	E
Súprava:	
Číslo SO:	410-34-01.04
Číslo prílohy:	09