

Ve Šternberku dne 11.02.2020

Veřejná zakázka malého rozsahu – dodatečné informace – vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

„Šternberk – Cesta pro chodce a cyklisty, Pískoviště – Nábřeží“

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace. Toto vysvětlení poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří se přihlásili do výběrového řízení. Vysvětlení zadávací dokumentace je rovněž uveřejněno na webových stránkách města:

<https://josephine.proebiz.com/cs/profile/mesto-sternberk>

Dotaz uchazeče:

Žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Objekt SO 101

- 1) - dle soupisu prací pol. 9, výkop pro sanaci pláně je na ploše 954,6 m2, tl. 30cm
- dle soupisu prací pol. 51 je podklad pro sanaci pláně z kameniva na ploše 286,4 m2, tl. 30cm – jsou výměry položek správně? Dle předložené dokumentace se má provést sanace pod komunikací 336 m2, pod cyklostezkou 627 m2, celkem 963 m2 a dále ještě pod obrubníkem, dále nevíme, zda sanace má být i pod plochou HZS
- 2) - dle soupisu prací pol. 10, výkop rýhy pro vsakovací žebro – žádáme o doplnění výkazu výměr o dodávku a montáž kameniva pro vsakovací žebro
- 3) - dle soupisu prací pol. 11, odkopání kabelu v délce 36 m, žádáme o doplnění výkazu výměr o dodávku a montáž kameniva pro lože, obsyp a zásyp
- 4) - dle soupisu prací pol. 52, v množství šterkodrtě tl. 15 cm je i hrubé kamenivo fr. 8-16, v případě že bude požadována podkladní vrstva z kameniva fr. 8-16 žádáme o samostatnou položku pro kamenivo hrubé fr. 8-16 z důvodu jiné ceny
- 5) - dle soupisu prací pol. 71, úprava kanalizační šachty- součástí ceny má být i dodávka kanalizačního poklopu?
- 6) - dle soupisu prací pol. 91, uložení kabelu do chráničky- součástí ceny má být i dodávka chrániček?
- 7) - dle soupisu prací pol. 86, potrubí flexibilní, perforované, drenážní, dle dokumentace je HDPE DN 400, žádáme o upřesnění, které potrubí bude požadováno

Objekt SO 701

- 8) - dle soupisu prací pol. 18, prodej kovového odpadu – výzisk, množství 9 070kg je správné množství? Dle předložených podkladů nám množství vychází max 1 500kg

9) - dále žádáme o sdělení, zda stávající oplocení je na betonových patkách a tyto betonové patky se budou odstraňovat a odvážet na skládku? V případě že ano, žádáme o doplnění do soupisu prací

Odpověď zadavatele:

Objekt SO 101

Ad 1) Sanace bude provedena v ploše 954,6 m², pod plochou HZS ne. Opraveno v soupisu prací – viz. nově přiložený upravený výkaz výměr

Ad 2) Do soupisu prací doplněno vyplnění kamenivem a opláštění geotextilií

Ad3) Viz bod 6)

Ad4) Místo frakce 8-16 bude použita ŠD 0-30, opraveno v poznámce položky

Ad5) Ano, součástí ceny má být i dodávka kanalizačního poklopu

Ad6) Součástí položky je cena chrániček, lože i zásypu - odpověď i na dotaz 3)

Ad7) Potrubí je HDPE DN 400, korugované, SN 8, běžné pro vytvoření propustku.

Objekt SO 701

Ad8) Množství je chybné, správně je 1731 kg (součet hmotností položek 11,12,13 automaticky generovaných programem) - opraveno v soupisu prací

Ad9) Ano, oplocení je na betonových patkách - v soupise prací je doplněno bourání patek

Zadavatel, na základě obdržených dodatečných informací, nově doplňuje a nahrazuje upravený rozpočet – viz. příloha.

Zadavatel posoudil poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel v důsledku tohoto svého postupu upravuje v dokumentu „Výzva k podání nabídky“ znění článku „4. SOUTĚŽNÍ LHŮTY“, kde se původní znění tohoto článku ruší a nahrazuje se novým platným a pro zpracování nabídky závazným zněním následovně:

4. SOUTĚŽNÍ LHŮTY

4.2. Zadavatel nově stanovil lhůtu pro podání nabídek do 18.02.2020 do 11:00:00hod.


Ing. Pavel Sehnal
vedoucí oddělení přípravy investic
a památkové péče

MĚSTO STERNBERK
-8-