


	PŮVODNĚ OBVODOVÉ MURIV
	DEMONTÁŽ KONŠTRUKCIÍ
	VYBÚRANIE KONŠTRUKCIÍ



- DEMONTÁŽ HREBEŇOVÝCH SVETLIKOV, VETRAKOV
- DEMONTÁŽ STREŠNEJ KRYTINY, OKAPOVÝCH ŽLABOV, ZVODOV, VÁLOV
- DEMONTÁŽ DREVENÝCH VÁZNIC
- DEMONTÁŽ PODHLADU Z EZALITOPOLYSTYRENOVÝCH DOSIEK
- DEMONTÁŽ STREŠNÉHO SYSTÉMU V PRÍSTAVKU KRAVINA (DREVENÉ VÁZNICE, LATY, VLNITÝCH PLECHOVÝCH DOSIEK)
- DEMONTÁŽ HRADENIA, BRÁNOK, ZÁBRAN KRMNÝCH ŽLABOV, DREVENÝCH POŽLABNÍK VRAŤANÉ KOTVIACICH UHOLNÍKOV U 65
- VYBÚROVANIE BETÓNOVÉHO DNA KRMNÝCH ŽLABOV, DELIAČEJ STREDOVEJ BETÓNovej STENY
- VYBÚROVANIE DELIAČIACH VODIACICH BETÓNOVÝCH MŮRIKOV
- DEMONTÁŽ POSUVNÝCH DREVENÝCH VRÁT V ŠTITOVÝCH STENÁCH
- ASANÁCIA PRÍSTAVKOV
- DEMONTÁŽ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ
- DEMONTÁŽ DREVENÝCH, BETÓNOVÝCH OKIEN
- VYBÚROVANIE PODOKENNÉHO MURIVA V OKENNÝCH OTVOROCH š. 1780 mm
- VYBÚROVANIE PODLAHY PRE VYBUDOVANIE ZBERNÝCH KANÁLOV NA HNOJUVICU
- VYBÚROVANIE PODLAHY V PIESTOROCH ROBOTICKEHO DOJENIA
- VYBÚROVANIE ČASTI PODLAHY – KOTVENIE VODIACEHO PROFILU U 65 ZHRŇOVACÍCH LOPÁT
- VYBÚROVANIE (VYVRTANIE) KOTEVNÝCH OTVOROV TECHNOLOGICKÉHO HRADENIA
- VYBÚROVANIE PODLAHY PRE ROZVODY VODY K HLADINOVÝM NAPÁJAČKÁM
- VYBÚROVANIE PODLAHY PRE ZÁKLADOVÉ PÁSY DELIAČICH BETÓNOVÝCH MŮRIKOV
- ODBRÚSENIE T 80/80/9 mm – PODHLADOVÉ DOSKY
- ODBRÚSENIE UHOLNÍKA L 80/50/8 mm – PODHLADOVÉ DOSKY
- ASANÁCIA PROFILU U65–600 mm (2xKRMNÝ ŽLAB) CELKOM 1191,1 kg
- ASANÁCIA DREVENÝCH ČASTÍ KRMNEHO ŽLABU hr. 30mm, VÝŠKA 400mm, dl. 3000mm, MNOŽSTVO 4,03 M3
- ASANÁCIA STREDOVEJ DELIAČEJ BETÓNOVÉHO MŮRU hr. 200mm, VÝŠKY 1750mm, dl. 85m
- VYBÚROVANIE BETÓNOVÉHO DNA KRMNÝCH ŽLABOV – 24,9 m3
- ASANÁCIA STROPNÝCH DOSIEK 29xPZD 1p–50x510 – 29 ks, ROZMER DOSKY 510x21,5x50
- ASANÁCIA DELIAČEJ TEHLOVEJ STENY 47,5m2 x 0,5m = 23,75 m3
- ASANÁCIA PREKLADOV 0,45 x 0,56 x 5,5 m – 2ks
- ASANÁCIA MURIVA 1,15 x 0,45 x 3,4 m – 2 krút

A – T PROFIL, (80/80/9) NA OCELOVÝCH NOSNÍKOCH 4, 5, 6 V MIESTE ROBOTICKÉHO DOJENIA PONECHAŤ



AGROKONTAKT



VED. PROJEKTANT		ZODP. PROJEKTANT	YPRACOVAL	
ING. JANEK		ING. TRIZNA	ING. GLONČÁKOVÁ	
				
MIESTO: HOSP.DVOR ŽAŠKOV				
INVESTOR : POLNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO ŽAŠKOV, DRUŽSTEVNÁ 591/25, ŽAŠKOV				tel.: 044/522 28 63
STAVBA : MODERNIZÁCIA TECHNOLOGIE PREVÁDZKY ŽV, STAVEBNÉ ÚPRAVY KRAVÍNKA K2 A HNOJNÉJ KONCOVKY-ŽAŠKOV				
OBJEKT-SÚBOR : SO 01 STAVEBNÉ ÚPRAVY KRAVÍNKA K2 A HNOJNÉJ KONCOVKY				FORMÁT : 5 x A4 DÁTUM : 04/2022 STUPEŇ : DSP ZAKAZKA Č. : 7/DSP/2022
OBSAH VÝKRESU : PÔDORYS PRÍZEMIA, REZ A-A – BÚROČIE PRÁCE				MERITKO : 1:150 Č. VÝKRESU : A1.03