

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Termomo. placówek w Oleśnicy:
1. Zadanie 1- P 1, ul. Kilińskiego 9, Oleśnica
2. Zadanie 2– SP3, ul. Kochanowskiego 8, Oleśnica
Moder. wod-kan:
3. Zadanie 3 –SP3, ul. Kochanowskiego 8, Oleśnica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO OLEŚNICA - ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W OLEŚNICY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931022162

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 13

1.5.2.) Miejscowość: Oleśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbk.olesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.bip.zbk.olesnica.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://josephine.proebiz.com/pl/>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomo. placówek w Oleśnicy:

1. Zadanie 1- P 1, ul. Kilińskiego 9, Oleśnica

2. Zadanie 2– SP3, ul. Kochanowskiego 8, Oleśnica

Moder. wod-kan:

3. Zadanie 3 –SP3, ul. Kochanowskiego 8, Oleśnica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9de3fd82-0a89-4a01-a129-a5e9b27a6aac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00191238

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-04-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00067021/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Termomodernizacja placówek oświatowych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Priorytetu nr 2 „Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku” Działania nr 2.8 „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych - ZIT” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00090429

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MT.481.2.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola nr 1, na dz. nr 40/1, AM-52 w Oleśnicy poprzez ocieplenie ścian od wewnątrz, docieplenie zadaszenia nad budynkiem, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o. i wymianę opraw oświetlenia na ledowe.

2.W ramach inwestycji zakłada się wykonanie następujących prac:

a) Piwnica:

- ☐ wymiana stolarki okiennej oraz wykonanie okien w miejscu dawnych zsypów;
- ☐ zabezpieczenie istniejących instalacji pod sufitem na czas mocowania płyt izolacyjnych;
- ☐ montaż płyt izolacyjnych od dołu stropu nad piwnicą;
- ☐ wymiana opraw oświetlenia na ledowe;
- ☐ modernizacja instalacja c.o.

b) Parter:

- ☐ częściowa wymiana stolarki okiennej (w pom. kuchni i zaplecza kuchennego);
- ☐ wymiana drzwi zewnętrznych bocznych – do zaplecza kuchennego;
- ☐ montaż na ścianach zewnętrznych płyt izolacyjnych od wewnątrz pomieszczeń z wywinięciami izolacji na ściany wewnętrzne i sufity;
- ☐ demontaż parapetów ;
- ☐ montaż parapetów dostosowanych do grubości izolowanych ścian;
- ☐ w związku z ograniczoną przestrzenią w łazienkach – konieczność zmiany układu urządzeń sanitarnych w toaletach z dostosowaniem instalacji, częściowy demontaż
- ☐ urządzeń sanitarnych oraz grzejników, dostosowanie do grubości izolowanych ścian;
- ☐ częściowy demontaż i przesunięcie opraw oświetlenia;
- ☐ wymiana opraw oświetlenia na ledowe;
- ☐ modernizacja instalacji c.o.;

c) Poddasze:

- ☐ częściowy demontaż płyt GK wraz z paroizolacją oraz stelażem w pom. 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17 (ściany kolankowe i połacie dachu);
- ☐ na pozostałej części poddasza nieużytkowego należy uzupełnić/wymienić wełnę mineralną do gr. 26 cm ;
- ☐ montaż dodatkowej warstwy izolacji z wełny mineralnej o gr. 10 cm, paroizolacji, oraz ogniochronnych płyt GK na stelażu systemowym w pom. 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17 (ściany kolankowe i połacie dachu);
- ☐ montaż na ścianach zewnętrznych płyt izolacyjnych od wewnątrz pomieszczeń z wywinięciami izolacji na ściany wewnętrzne i sufity (w obrębie lukarn, ścian szczytowych);
- ☐ w związku z ograniczoną przestrzenią w łazienkach – konieczność zmiany układu urządzeń sanitarnych w toaletach z dostosowaniem instalacji, częściowy demontaż urządzeń sanitarnych oraz grzejników, dostosowanie do grubości izolowanych ścian;
- ☐ wymiana opraw oświetlenia na ledowe;
- ☐ modernizacja instalacji c.o.

Dopuszcza się stosowanie odmiennych materiałów lub rozwiązań przy zachowaniu charakterystyk i parametrów nie gorszych niż proponowane w projekcie oraz zachowanie projektowanej kolorystyki (po akceptacji projektanta i Inwestora). Wymaganie równoważności dotyczy: materiału, z którego wykonany jest element, wymiarów, sposobu montażu, koloru, kształtu i jakości.

UWAGA:

Roboty wykonywać z uwzględnieniem:

- 1) Ze względów ekonomicznych i funkcjonalnych z opracowania wyłączone zostały pomieszczenia łazienek, które są po kapitalnym remoncie: tj. pom. nr 1.12, 1.17, 1.22, 2.03 i 2.17.
- 2) W trakcie prowadzenia inwestycji budynek przedszkola zostanie wyłączony z użytku. Wykonawca przy planowaniu robót budowlanych powinien to uwzględnić.
- 3) Roboty należy wykonywać z uwzględnieniem opinii ornitologicznej i chiropterologicznej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45410000-4 - Tynkowanie

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

4.5.5.) Wartość części: 1268530,75 PLN

Część 2**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiot zamówienia o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Miasta Oleśnicy” nr FEDS.02.08-IZ.00-0006/24 w ramach Priorytetu nr 2 „Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku” Działania nr 2.8 „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych - ZIT” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027:

1. Przedmiotem zadania jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Oleśnicy, obejmująca m.in. ocieplenie stropodachu, częściową wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, montaż pompy ciepła powietrze-woda działającą na potrzeby c.w.u., montaż instalacji c.w.u. z cyrkulacją i ograniczonym czasem pracy, wymianę niesprawnych zaworów z głowicami termostatycznymi, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę instalacji odgromowej oraz obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Oleśnica na działce o nr ewidencyjnym 115. Działka jest częściowo utwardzona i zabudowana budynkiem szkoły, postawionym w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek nie jest wpisany do ewidencji zabytków.

2. W ramach inwestycji zakłada się wykonanie następujących prac:

a) Roboty budowlane związane z termomodernizacją

- ☐ Docieplenie ścian piwnic oraz fundamentów styropianem XPS 0,035 o grubości 6 cm;
- ☐ Docieplenie stropodachu wentylowanego na głównym budynku poprzez; wdmuchiwanie pneumatyczne w przestrzeń między stropową granulowanej wełny mineralnej o grubości 24 cm i współczynnika przewodzenia ciepła $\lambda \leq 0,039$ [W/mK]
- ☐ Docieplenie stropodachu nie wentylowanego na budynku sali gimnastycznej i łącznika płytami ze skalnej wełny mineralnej (dwugęstościowymi) z zespolonym fabrycznie specjalnym welonem na warstwie wierzchniej płyty ($\lambda \leq 0,038$ [W/mK]), do stosowania do montażu metodą klejoną. Układanie płyt w dwóch warstwach: warstwa dolna gr. 15cm, warstwa górna 10cm. Pokrycie dachowe wykonane z

dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewanej do górnej powierzchni płyt izolacyjnych: podkładowej i nawierzchniowej;

- ☐ Wymiana starych okien na okna wykonane z profili PVC ze szkleniem zespolonym montowanych na ciepłych profilach XPS z zastosowaniem taśm paroszczelnych od strony wewnętrznej oraz paroprzepuszczalnej od strony zewnętrznej.

Współczynnik całkowity przenikania ciepła nie większy niż $U = 0,9$ W/m²K;

- ☐ Wymiana starych drzwi zewnętrznych na nowe aluminiowe. Współczynnik całkowity przenikania ciepła nie większy niż $U = 0,9$ W/m²K;

b) Roboty w zakresie instalacji sanitarnych:

- ☐ Wykonanie nowej instalacji ciepłej wody użytkowej do głównych toalet wraz z montażem nowego źródła ciepła w postaci pompy ciepła powietrze-woda o mocy 23,7 kW wraz z nowym zasobnikiem na Ciepłą Wodę Użytkową o pojemności 1000l oraz podłączeniem do węzła cieplnego jako źródła szczytowego/rezerwowego;

- ☐ Dostosowanie pomieszczenia węzła do nowych instalacji;
- ☐ Wymiana 68 zaworów termostatycznych przy istniejących grzejnikach;
- c) Roboty w zakresie instalacji elektrycznych:
 - ☐ Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kWp montowanej na dachu głównego budynku wraz z wykonaniem instalacji odgromowej;
 - ☐ Wymiana istniejących starych opraw świetłkowych na nowe LED (249 opraw) o sprawności min. 120 lm/W;
- d) Roboty odtworzeniowe i towarzyszące:
 - ☐ Wymiana instalacji odgromowej dla całego budynku;
 - ☐ Wymiana obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych;
 - ☐ Zaizolowanie attyk w celu zabezpieczenia mostków cieplnych;
 - ☐ Wykonanie izolacji fundamentów;
 - ☐ Suche zabudowy oraz szpachlowanie i malowanie pomieszczeń w ramach robót odtworzeniowych;
- e) Remont łazienek:
 - ☐ Remont wybranych łazienek poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie budowlanym, instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych;

Dopuszcza się stosowanie odmiennych materiałów lub rozwiązań przy zachowaniu charakterystyk i parametrów nie gorszych niż proponowane w projekcie oraz zachowanie projektowanej kolorystyki (po akceptacji projektanta i Inwestora). Wymaganie równoważności dotyczy: materiału, z którego wykonany jest element, wymiarów (z tolerancją do 5 %), sposobu montażu, koloru, kształtu i jakości.

UWAGI:

Roboty wykonywać z uwzględnieniem:

- 1) opinii ornitologicznej i chiropterologicznej;
- 2) planowa jest również budowa instalacji wody zimnej i kanalizacji w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Jana Kochanowskiego 8 w Oleśnicy, którego zakres prac został opisany w Zadaniu nr 3 prowadzonego postępowania (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisuje załącznik 2b).
- 3) w trakcie prowadzenia robót budowlanych placówka oświatowa nie będzie wyłączona z użytku, zajęcia szkolne będą odbywały się w normalnym trybie. Wykonawca przy planowaniu robót budowlanych powinien to uwzględnić.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.5.) Wartość części: 4372259,57 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zadania jest remont instalacji wody zimnej, instalacji hydrantowej i kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Jana Kochanowskiego 8 w Oleśnicy.

2. W ramach inwestycji zakłada się wykonanie następujących prac:

a) Instalacje wody zimnej.

Woda jest dostarczana do budynku z istniejącego przyłącza wodociągowego poprowadzonego od strony północno-wschodniej. Piony zlokalizowane w piwnicy i przewody rozprowadzające zimnej wody użytkowej należy wykonać z rur polipropylenowych łączonych poprzez zgrzewanie, montowanych natynkowo. Rury mocować obejmami z wkładkami gumowymi. Przewody na parterze oraz piętrach należy zabudować zabudową z płyt kartonowo- gipsowych lub równoważną. Trasa projektowanej instalacji została pokazana na rzutach poszczególnych kondygnacji oraz na rozwinięciu instalacji. Izolacji wymagają wszystkie przewody. Przed eksploatacją instalacji należy dokonać próby szczelności, następnie instalację należy przepłukać i zdezynfekować. W celu podwyższenia ciśnienia wody pożarowej zaprojektowano zastaw hydroforowy zamontowany w wydzielonym pomieszczeniu hydroforni. Zestaw ten musi być zasilony energią elektryczną sprzed wyłącznika głównego. Pomieszczenie hydroforni należy wydzielić za pomocą ścianki z płyty warstwowej z rdzeniem z wełny mineralnej o grubości 100 mm lub alternatywnie z płyt kartonowo- gipsowych wodoodpornych na podwójnym ruszcie

stalowym z izolacją z wełny mineralnej.

b) Instalacje kanalizacji sanitarnej

Odływ ścieków sanitarnych z budynku odbywa się istniejącym przykanalikiem poprowadzonym od strony północno-zachodniej. Instalacja kanalizacji sanitarnej będzie odprowadzała ścieki sanitarne z przyborów sanitarnych w szkole. Instalację tę wykonać z rur PVC-U łączonych na złącza kielichowe z uszczelkami gumowymi. Projektowaną instalację kanalizacyjną należy prowadzić w miejscu istniejącej kanalizacji sanitarnej. Dokładną lokalizację pionów i podejść należy zweryfikować na budowie, podczas montażu instalacji.

c) Instalacje elektryczne- zasilanie zest. hydroforowego

Projektowany zestaw hydroforowy zasilic z istniejącej rozdzielnic RG. W tym celu RG rozbudować o sekcję zasilania obwodów przeciwpożarowych. Sekcja obwodów ppoż winna jest zapewnić zasilanie urządzeń bezpieczeństwa pożarowego w przypadku zadziałania PWP i odcięcia zasilania w budynku szkoły. Linię zasilania zest. hydroforowego prowadzić za pomocą przewodu ognioodpornego typu NHXH 3x2,5mm². Linię zasilania zabezpieczyć za pomocą wyłącznika z wkładkami topikowymi w formacie D02.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.5.5.) Wartość części: 266624,50 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1341227 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1969196,91 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1341227 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Korporacja BUDONIS Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6191852963

7.3.3) Ulica: Towarowa 9

7.3.4) Miejscowość: Kępno

7.3.5) Kod pocztowy: 63-600

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Instalacje elektryczne i sanitarne

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-04-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1341227,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2025-10-01 do 2026-05-29

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3084167,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4390520,55 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3084167,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ładne wnętrze s.c Jolanta i Wiesław Lenda

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9111863772

7.3.3) Ulica: Pl. Piastów 10-12/7

7.3.4) Miejscowość: Twardogóra

7.3.5) Kod pocztowy: 56-416

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-04-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3084167,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2025-06-16 do 2026-08-20

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie Zamówienia jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub ofert przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. W związku z art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jest niezgodna z przepisami ustawy.

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu na realizację robót budowlanych pt.: „Modernizacja instalacji zimnej wody i kanalizacji:

3. Zadanie 3 –Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Jana Kochanowskiego 8, 56-400 Oleśnica, wpłynęło 5 ofert. Najwyżej oceniona oferta podlega odrzuceniu, natomiast kolejna w rankingu przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Przed otwarciem ofert, Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp zamieścił na stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania tj. 266.624,00 zł brutto.

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie Zadania do ceny oferty najkorzystniejszej.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5