



LEGENDA MIESTNOSTÍ - navrhovaný stav

č.m.	Názov priestoru	Plocha	Podlaha	Steny	Strop	Poznámka	
3.00	Schodisko	12,50	Navrhovaná Keramická dlažba protišmyková $\mu >0,5$	Navrhovana maľba 2x, vyspravka olejového sokla	Vyspravka omietky po inšt. el. 1xpenetrácia, 2xmaľba	Vo všetkých miestnostiach na stenách a stropoch sa prevedie vyspravka omietky po elektroinštalácii, zhotoví sa vnútorné ostenie vonkajších otvorov, maľba100% na balkóne keramický sokel v=20cm	
3.01	Chodba	8,31		Vyspravka omietky po inšt. el. 1xpenetrácia, 2xmaľba			
3.02	Zasadačka	20,70	Jestvujúce PVC	Jestvujúca maľba Zhotovenie vnútorných ostení otvorov-styrodur hr.30mm, armovacia sieťka, lepidlo, štuková omietka, penetrácia, 2xmaľba 100%			
3.03	Kancelária	11,57					
3.04	Kancelária	13,80					
3.05	Sprcha	4,68	Jestvujúca keramická dlažba	Oprava ker. obkladu 10% Navrh. oprava ostení-styrodur, arm. sieťka,lepidlo, štuk, maľba			
3.06	WC	2,02					
3.07	Sklad	2,47					
3.08	Balkón	7,40	Navrhovaná keramická dlažba mrazuvzdorná, protišmyk $\mu >0,5$				
3.09	Chodba	8,31			Vyspravka omietky po inšt. el. 1xpenetrácia, 2xmaľba		
3.10	Kancelária	20,70	Navrhované PVC, lepidlo, penetrácia, náter, nivel, stierka, penetrácia, náter	Navrhovaná štuková omietka 2xpenetrácia, 2xmaľba	Navrhovaná štuková omietka 2xpenetrácia, 2xmaľba	Navrhovaný PVC sokel	
3.11	Kancelária	11,52	Jestvujúce PVC	Vyspravka omietky po inšt. el. 1xpenetrácia, Zhotovenie vnút. ostení otvorov - styrodur hr.30mm, armovacia sieťka, lepidlo, štuková omietka, penetrácia,2xmaľba 100%	Vyspravka omietky po inšt. el. 1xpenetrácia, 2xmaľba	Vo všetkých miestnostiach na stenách a stropoch sa prevedie vyspravka omietky po elektroinštalácii, zhotoví sa vnútorné ostenie vonkajších otvorov, maľba100% na balkóne keramický sokel v=20cm	
3.12	Kancelária	13,80		Oprava ker. obkladu 10%			
3.13	Sprcha	4,68					
3.14	WC	2,02					
3.15	Sklad	2,47	Navrhovaná keramická dlažba mrazuvzdorná, protišmyk $\mu >0,5$				
3.16	Balkón	7,40					
	Plocha spolu	154,35 m2					

LEGENDA MATERIÁLOV:

- JESTVUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO hr.375mm, Z TEHLÁ KERAMICKÝCH, MUROVANÉ NA MUROVACIU MALTU ZATEPLENÉ TEPELNOU IZOLÁCIU MINERÁLNO-VLÁKNITOU hr.180mm
- JESTVUJÚCE VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO hr.250-375mm, Z TEHLÁ KERAMICKÝCH MUROVANÉ NA MUROVACIU MALTU
- JESTVUJÚCE MURIVO PLYNOSILIKÁTOVÉ HR. 250mm
- NAVRHOVANÉ MURIVO Z POROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC YTONG HR. 250, 300mm
- NAVRHOVANÉ DELIACE PŘIEČKY MONTOVANÉ SDK, HR. 100mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNO-VLÁKNITÁ hr.360mm
- SADROKARTONOVÝ PODHLAD - VODEODOLNÝ
- SIETKA PROTI HMYZU
- VONKAJŠIA MREŽA

Projekt bol spracovaný softvérom ALLPLAN 2012			
Zodp. projektant :	Vypracoval :	Kreslil :	Kontroloval :
Ing. Oliver Golis	Ing. Oliver Golis	Ing. Oliver Golis	
Objednávateľ : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky			
Príbrinová č.2, 812 72 Bratislava			
Miesto stavby : Obvodné Oddelenie PZ Terchová		Počet formátov :	6 x A4
Sv. Cyrila a Metoda 60, Terchová		Dátum :	Január 2018
Názov stavby : TERCHOVÁ Obvodné oddelenie PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu		Účel :	Projekt pre realizáciu stavby
		Číslo zákazky :	001/2018
		Archívne číslo :	001/18
Obsah :		Mierka :	Číslo výkresu :
Pôdorys 3.N.P. - navrhovaný stav		M = 1:50	11
Objekt : SO-01.1 Budova OO PZ Terchová - Stavebné a architektonické riešenie			
Klasif. stavby : I I I			