Investor	Generálny projektant
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 813 61 BRATISLAVA, KLEMENSOVA 8	PRODEX PROJEKTOVANIE STAVIEB Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava

Číslo stavby	Číslo zákazky	Archívne číslo
-	18ZA21006	18ZA21006-DSP

Stavba

ŽST Slovenská Ľupča, ŽST Medzibrod, zabezpečovacie zariadenie

PRODEX PROJEKTOVANIE STAVIEB
Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava

Hlavný inžinier projektu	Zodpovedný projektant PS/SO	Navrhol, vypracoval	Kontroloval
Ing. Marcel Caltík	Ing. Elena Marcinová	Ing. Veronika Špišáková	Mgr. Patrícia Fialková
Počet listov	**Mierka**	**Stupeň PD**	**Dátum**
3xA4	-	DSP	01.2019

Objekt / súbor

SO 31-01 Búranie stanovíšť výhybkára St. I a St. II ŽST Slovenská Ľupča

Číslo zákazky	Arch. číslo	Časť dokumentácie	Číslo prílohy
18ZA21006	18ZA21006-DSP	E	6

Názov prílohy

Výkaz výmer

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ŽSR, Vypracovanie PD ŽST Slovenská Ľupča - ŽST Medzibrod, zab. zar.
Objekt: SO 31-01 Búranie stanovíšť výhybkára St.I a St.II.ŽST Slovenská Ľupča

Objednávateľ: ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Zhotoviteľ: Spracoval: Ing.Veronika ŠPIŠÁKOVÁ
Miesto: Dátum: 7. 1. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				
	1	**Zemné práce**				
1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	14.432		
2	*583310003200*	*Štrkopiesok frakcia 0-32 mm*	*t*	*25.978*		
3	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	32.514		
4	*103640000100*	*Zemina pre terénne úpravy - ornica*	*t*	*11.705*		
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
5	96106551P	Rozoberanie drevenej nosnej konštrukcie	m3	14.283		
6	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	19.763		
7	962052211	Búranie muriva železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	15.477		
8	968081112	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	2.000		
9	968081125	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t	ks	2.000		
10	968082354	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy do 1 m2, -0,07400t	m2	1.920		
11	968082355	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 1 do 2 m2, -0,06000t	m2	3.152		
12	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	15.480		
13	97607531P	Vybúranie oceľových konštrukcií hmotnosti do 50 kg, -1,0000t	t	0.152		
14	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	79.457		
		- odvoz po koľajách				
15	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	1,748.054		
16	979089012_ŽSR	Poplatok za prevzatie stavebného odpadu oprávnenou osobou - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	69.961		
17	979089112_ŽSR	Poplatok za prevzatie stavebného odpadu oprávnenou osobou - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	8.626		
18	979089212_ŽSR	Poplatok za prevzatie stavebného odpadu oprávnenou osobou - bitúmenové zmesi, uholný decht a dechtové výrobky (17 03) ostatné (O) (17 03 02)	t	0.141		
19	979089312_ŽSR	Poplatok za prevzatie stavebného odpadu oprávnenou osobou - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0.540		
		- bez poplatku				
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				
	712	**Izolácie striech, povlakové krytiny**				

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
20	712300832P	Odstránenie lepenky na streche	m2	102.289		

713 Izolácie tepelné

21	713000020P	Odstránenie PVC na podlahe	m2	12.160		

767 Konštrukcie doplnkové kovové

22	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	39.043		

Celkom