Investor	Generálny projektant
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 813 61 BRATISLAVA, KLEMENSOVA 8	PRODEX PROJEKTOVANIE STAVIEB Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava

Číslo stavby	Číslo zákazky	Archívne číslo
-	18ZA21006	18ZA21006-DSP

Stavba

ŽST Slovenská Ľupča, ŽST Medzibrod, zabezpečovacie zariadenie

PRODEX PROJEKTOVANIE STAVIEB
Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava

Hlavný inžinier projektu	Zodpovedný projektant PS/SO	Navrhol, vypracoval	Kontroloval
Ing. Marcel Caltík	Ing. Elena Marcinová	Ing. Veronika Špišáková	Mgr. Patrícia Fialková
Počet listov	**Mierka**	**Stupeň PD**	**Dátum**
3xA4	-	DSP	01.2019

Objekt / súbor

SO 31-02 Búranie stanovíšť výhybkára St. I a St. II ŽST Medzibrod

Číslo zákazky	18ZA21006
Arch. číslo	18ZA21006-DSP
Časť dokumentácie	E
Názov prílohy: Výkaz výmer	Číslo prílohy: 6

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ŽSR, Vypracovanie PD ŽST Slovenská Ľupča - ŽST Medzibrod, zab. zar.
Objekt: SO 31-02 Búranie stanovíšť výhybkára St.I aSt.II ŽST Medzibrod

Objednávateľ: ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Zhotoviteľ: Spracoval: Ing.Veronika ŠPIŠÁKOVÁ
Miesto: Dátum: 7. 1. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				
	1	**Zemné práce**				
1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15.050		
2	*583310003200*	*Štrkopiesok frakcia 0-32 mm*	*t*	*27.090*		
3	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	25.083		
4	*103640000100*	*Zemina pre terénne úpravy - ornica*	*t*	*9.030*		
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
5	96106551P	Rozoberanie drevenej nosnej konštrukcie	m3	9.610		
6	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	2.000		
7	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	2.000		
8	968062244	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t	m2	1.920		
9	968062245	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03100t	m2	3.152		
10	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	20.012		
11	962052211	Búranie muriva železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	13.433		
12	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	3.152		
13	97607531P	Vybúranie oceľových konštrukcií hmotnosti do 50 kg, -1,0000t	t	0.152		
14	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	60.158		
		- odvoz po koľajách				
15	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	1,323.476		
16	979089012_ŽSR	Poplatok za prevzatie stavebného odpadu oprávnenou osobou - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	50.851		
17	979089112_ŽSR	Poplatok za prevzatie stavebného odpadu oprávnenou osobou - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	8.626		
18	979089212_ŽSR	Poplatok za prevzatie stavebného odpadu oprávnenou osobou - bitúmenové zmesi, uholný decht a dechtové výrobky (17 03) ostatné (O) (17 03 02)	t	0.141		
19	979089312_ŽSR	Poplatok za prevzatie stavebného odpadu oprávnenou osobou - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0.540		
		- bez poplatku				
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
	712	**Izolácie striech, povlakové krytiny**				
20	712300832P	Odstránenie lepenky na streche	m2	33.919		
	713	**Izolácie tepelné**				
21	713000020P	Odstránenie PVC na podlahe	m2	12.120		
	766	**Konštrukcie stolárske**				
22	76668180P	Demontáž okeníc okenných jednokrídlových -0,00459t	ks	1.000		
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				
23	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	37.002		
		Celkom				