Investor	Generálny projektant
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 813 61 BRATISLAVA, KLEMENSOVA 8	PRODEX PROJEKTOVANIE STAVIEB Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava

Číslo stavby	Číslo zákazky	Archívne číslo
-	18ZA21006	18ZA21006-DSP

Stavba

ŽST Slovenská Ľupča, ŽST Medzibrod, zabezpečovacie zariadenie

PRODEX PROJEKTOVANIE STAVIEB
Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava

Hlavný inžinier projektu	Zodpovedný projektant PS/SO	Navrhol, vypracoval	Kontroloval
Ing. Marcel Caltík	Ing. Elena Marcinová	Ing. Veronika Špišáková	Mgr. Patrícia Fialková
Počet listov	**Mierka**	**Stupeň PD**	**Dátum**
xA4	-	DSP	01.2019

Objekt / súbor

SO 34-01 Stavebné úpravy v DK ŽST Slovenská Ľupča

Číslo zákazky	18ZA21006
Arch. číslo	18ZA21006-DSP
Časť dokumentácie	E
Číslo prílohy	4

Názov prílohy

Výkaz výmer

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ŽSR, Vypracovanie PD ŽST Slovenská Ľupča - ŽST Medzibrod, zab. zar.
Objekt: SO 34-01 Stavebné úpravy v DK ŽST Slovenská Ľupča

Objednávateľ: ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Zhotoviteľ: Spracoval: Ing.Veronika ŠPIŠÁKOVÁ
Miesto: Dátum: 7. 1. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				
	2	**Zakladanie**				
1	289902111	Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok L stien, -0,06300t	m2	63.821		
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				
2	95290111p	Vypratanie miestnosti pri výške podlaží do 4m	m2	17.824		
3	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich)	m2	63.821		
4	612465135	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jadrová omietka (Baumit GrobPutz 4) hr. 10 mm	m2	63.821		
5	612465136	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit MVR Uni (Baumit MVR Uni) hr. 10 mm	m2	63.821		
6	*C27547*	*Stôl kancelársky rohový ľavý s drevenými nohami*	*ks*	*2.000*		
7	*C27547P*	*Kancelárska stolička*	*ks*	*1.000*		
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
8	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	0.330		
9	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	7.260		
10	979089212_ŽSR	Poplatok za prevzatie stavebného odpadu oprávnenou osobou - bitúmenové zmesi, uholný decht a dechtové výrobky (17 03) ostatné (O) (17 03 02)	t	0.330		
	99	**Presun hmôt HSV**				
11	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2.140		
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				
12	767661561	Montáž interierovej hliníkovej žalúzie od šírky 120 cm do 200 cm dĺžky do 260 cm	ks	1.000		
13	*611530083100*	*Žalúzie interiérové hliníkové , šxl 2000x2100 mm*	*ks*	*1.000*		
		šírka lamely 25mm, vrátane vedenia a mechaniky prevodu				
14	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0.008		
	783	**Nátery**				
	784	**Dokončovacie práce - maľby**				

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
15	784452261	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	63.821		
16	784452361	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné tónované na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	63.821		

Celkom