| Investor | Generálny projektant |
|---|---|
| Železnice Slovenskej republiky, Bratislava<br>813 61 BRATISLAVA, KLEMENSOVA 8 | PRODEX<br>PROJEKTOVANIE STAVIEB<br>Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava |

| Číslo stavby | Číslo zákazky | Archívne číslo |
|---|---|---|
| - | 18ZA21006 | 18ZA21006-DSP |

Stavba

# ŽST Slovenská Ľupča, ŽST Medzibrod, zabezpečovacie zariadenie

PRODEX
PROJEKTOVANIE STAVIEB
Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava

| Hlavný inžinier projektu | Zodpovedný projektant PS/SO | Navrhol, vypracoval | Kontroloval |
|---|---|---|---|
| Ing. Marcel Caltík | Ing. Elena Marcinová | Ing. Veronika Špišáková | Mgr. Patrícia Fialková |
| **Počet listov** | **Mierka** | **Stupeň PD** | **Dátum** |
| 3xA4 | - | DSP | 01.2019 |

Objekt / súbor

## SO 34-02 Stavebné úpravy v DK ŽST Medzibrod

| Číslo zákazky | Arch. číslo | Časť dokumentácie | Číslo prílohy |
|---|---|---|---|
| 18ZA21006 | 18ZA21006-DSP | E | 4 |

Názov prílohy

## Výkaz výmer

# VÝKAZ VÝMER

**Stavba: ŽSR, Vypracovanie PD ŽST Slovenská Ľupča - ŽST Medzibrod, zab. zar.**
**Objekt: SO 34-02 Stavebné úpravy v DK ŽST Medzibrod**

Objednávateľ: ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Zhotoviteľ: Spracoval: Ing.Veronika ŠPIŠÁKOVÁ
Miesto: Dátum: 7. 1. 2019

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **HSV** | **Práce a dodávky HSV** | | | | |
| | **2** | **Zakladanie** | | | | |
| 1 | 289902111 | Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok L stien, -0,06300t | m2 | 80.654 | | |
| | **6** | **Úpravy povrchov, podlahy, osadenie** | | | | |
| 2 | 95290111p | Vypratanie miestnosti pri výške podlaží do 4m | m2 | 26.900 | | |
| 3 | 612465114 | Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich) | m2 | 80.654 | | |
| 4 | 612465135 | Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jadrová omietka (Baumit GrobPutz 4) hr. 10 mm | m2 | 80.654 | | |
| 5 | 612465136 | Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit MVR Uni (Baumit MVR Uni) hr. 10 mm | m2 | 80.654 | | |
| *6* | *C27547* | *Stôl kancelársky rohový ľavý s drevenými nohami* | *ks* | *2.000* | | |
| *7* | *C27547P* | *Kancelárska stolička* | *ks* | *1.000* | | |
| | **9** | **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** | | | | |
| 8 | 979083114 | Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m | t | 0.330 | | |
| 9 | 979083191 | Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny | t | 7.260 | | |
| 10 | 979089212_ŽSR | Poplatok za prevzatie stavebného odpadu oprávnenou osobou - bitúmenové zmesi, uholný decht a dechtové výrobky (17 03) ostatné (O) (17 03 02) | t | 0.330 | | |
| | **99** | **Presun hmôt HSV** | | | | |
| 11 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 2.645 | | |
| | **PSV** | **Práce a dodávky PSV** | | | | |
| | **767** | **Konštrukcie doplnkové kovové** | | | | |
| 12 | 767661561 | Montáž interierovej hliníkovej žalúzie od šírky 120 cm do 200 cm dĺžky do 260 cm | ks | 1.000 | | |
| *13* | *611530080600* | *Žalúzie interiérové hliníkové , šxl 1800x1800 mm* | *ks* | *1.000* | | |
| | | *šírka lamely 25mm, vrátane vedenia* | | | | |
| 14 | 998767101 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | t | 0.006 | | |
| | **783** | **Nátery** | | | | |
| | **784** | **Dokončovacie práce - maľby** | | | | |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 784452261 | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m | m2 | 80.654 | | |
| 16 | 784452361 | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné tónované na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m | m2 | 80.654 | | |

**Celkom**