Investor	Generálny projektant
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 813 61 BRATISLAVA, KLEMENSOVA 8	PRODEX® PROJEKTOVANIE STAVIEB Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava

Číslo stavby	Číslo zákazky	Archívne číslo
-	18ZA21006	18ZA21006-DSP

Stavba

ŽST Slovenská Ľupča, ŽST Medzibrod, zabezpečovacie zariadenie

PRODEX®
PROJEKTOVANIE STAVIEB
Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava

Hlavný inžinier projektu	Zodpovedný projektant PS/SO	Navrhol, vypracoval	Kontroloval
Ing. Marcel Caltík	Ing. Marcel Caltík	Ing. Marcel Caltík	Ing. Ľubomír Murga
Počet listov	**Mierka**	**Stupeň PD**	**Dátum**
A4	-	DSP	01.2019

Objekt / súbor

PS 21-07 Demontáž zabezpečovacieho zariadenia ŽST Slovenská Ľupča

Číslo zákazky	Arch. číslo	Časť dokumentácie	Číslo prílohy
18ZA21006	18ZA21006-DSP	G	4

Názov prílohy

Výkaz výmer

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ŽSR, Vypracovanie PD ŽST Slovenská Ľupča - ŽST Medzibrod, zab. zar.
Objekt: PS 21-07 Demontáž zabezpečovacieho zariadenia ŽST Slovenská Ľupča

Objednávateľ: ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Dátum: 7. 12. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**					
	1	**kov, vybúrané konštrukcie - odovzdanie oprávnenej osobe**					
1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km - zhromaždisko ŽSR	t	37,824	12,095		
	ODPAD	**ODOVZDANIE OPRÁVNENEJ OSOBE ZABEZPEČUJÚCEJ SPRACOVANIE**	**t**				
2	979089012_ŽSR03	Poplatok za prevzatie stavebného odpadu oprávnenou osobou - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	25,070	25,200		
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**					
3	921901111	Rozobratie prejazdu s uložením získaného materiálu na vzdialenosť do 20 m, -0,48200t	m	12,000	42,737		
	M	**Práce a dodávky M**					
	22-M	**Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení**					
4	220800001-D	Demontáž zámku výmenového, pretypovanie a zostavenie zámku a kontrola činnosti,s ochrannou skrinkou	ks	10,000	16,285		
5	220800003-D	Demontáž zámku kontrolného, pretypovanie a zostavenie zámku a kontrola činnosti,s ochrannou skrinkou	ks	2,000	22,335		
6	220800031-D	Demontáž - Mont.zámku elektromagnet.-vonk.vyhotovenie na záver UKM 12 resp.UPM jednosmerného resp.jednofázového	ks	1,000	25,484		
7	220800061-D	Demontáž - Úplná montáž výkoľajky so zámkom jednoduchým, náter a očíslovanie výkoľajky	ks	1,000	84,204		
8	220800062-D	Demontáž - Úplná montáž výkoľajky so zámkom kontrolným, náter a očíslovanie výkoľajky	ks	2,000	91,077		
9	220810021-D-1	Demontáž dôtovodnej trasy, vrátane kladiek, doťahovačov, stĺpikov a ostatných prvkov	m	425,000	3,990		
10	220830002-D	Demontáž upozorňovadla na stľp alebo stožiar AŽD, bez zem.prác,predzvestného na svetelné návestidlo	ks	2,000	3,197		
11	220830004-D	Demontáž upozorňovadla na stľp alebo stožiar návestidla AŽD, bez zem.prác,nízkého na stĺp	ks	8,000	10,047		
12	220830012-D	Demontáž svetelného návestidla AŽD, jednostranného stožiarového s dvoma návestnými lampášmi	ks	3,000	226,610		
13	220830013-D	Demontáž svetelného návestidla AŽD, jednostranného stožiarového s troma návestnými lampášmi	ks	1,000	257,013		
14	220830014-D	Demontáž svetelného návestidla AŽD, jednostranného stožiarového so štyrmi návestnými lampášmi	ks	1,000	288,110		
15	220860071-D-1	Demontáž mechanickej závory, vrátane základu bez zem.prác	ks	4,000	123,348		
16	220870113-D-1	Demontáž tabule na zavesovanie kľúčov	ks	1,000	20,100		
17	220870121-D	Demontáž koľajovej dosky, pripevnenie dosky na stojan v podlahe,zatiahnutie káblov bez ich zapojenia	ks	1,000	35,571		
18	220880001-D-1	Demontáž zabezpečovacieho stojana reléového, vrátane výstroje a batérií	ks	1,000	68,600		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
19	220880011-D	Demontáž stojanového radu pre 1 stojan, zostavenie konštrukcie a osadenie stojanového radu	ks	1,000	46,973		
20	2208999P	Dozor pracovníkov OZT	hod	16,000	20,000		
	46-M	**Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach**					
21	460070314	Jama pre základ svetelného návestidla T III Z v zemine triedy 4	ks	9,000	269,593		
22	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	10,800	9,584		
23	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	230,000	2,367		
	VRN	**Vedľajšie rozpočtové náklady**					
24	000400021-1	Projektové práce - vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby	sub	1,000	1 200,000		
		Celkom					