Investor	Generálny projektant
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 813 61 BRATISLAVA, KLEMENSOVA 8	PRODEX® PROJEKTOVANIE STAVIEB Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava

Číslo stavby	Číslo zákazky	Archívne číslo
-	18ZA21006	18ZA21006-DSP

Stavba

ŽST Slovenská Ľupča, ŽST Medzibrod, zabezpečovacie zariadenie

PRODEX®
PROJEKTOVANIE STAVIEB
Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava

Hlavný inžinier projektu	Zodpovedný projektant PS/SO	Navrhol, vypracoval	Kontroloval
Ing. Marcel Caltík	Ing. Marcel Caltík	Ing. Marcel Caltík	Ing. Ľubomír Murga
Počet listov	**Mierka**	**Stupeň PD**	**Dátum**
A4	-	DSP	01.2019

Objekt / súbor

PS 21-08 Demontáž zabezpečovacieho zariadenia
ŽST Medzibrod

Číslo zákazky	Arch. číslo	Časť dokumentácie
18ZA21006	18ZA21006-DSP	G

Názov prílohy

Výkaz výmer

Číslo prílohy: 4

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ŽSR, Vypracovanie PD ŽST Slovenská Ľupča - ŽST Medzibrod, zab. zar.
Objekt: PS 21-08 Demontáž zabezpečovacieho zariadenia ŽST Medzibrod

Objednávateľ: ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Dátum: 7. 12. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**					
	1	**kov, vybúrané konštrukcie - odovzdanie oprávnenej osobe**					
1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km - zhromaždisko ŽSR	t	35,752	12,095		
2	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	219,204	0,390		
	ODPAD	**ODOVZDANIE OPRÁVNENEJ OSOBE ZABEZPEČUJÚCEJ SPRACOVANIE**	**t**				
3	979089012_ŽSR03	Poplatok za prevzatie stavebného odpadu oprávnenou osobou - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	21,100	25,200		
	M	**Práce a dodávky M**					
	22-M	**Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení**					
4	220800001-D	Demontáž zámku výmenového, pretypovanie a zostavenie zámku a kontrola činnosti,s ochrannou skrinkou	ks	9,000	16,285		
5	220800062-D	Demontáž - Úplná montáž výkoľajky so zámkom kontrolným, náter a očíslovanie výkoľajky	ks	2,000	91,077		
6	220830002-D	Demontáž upozorňovadla na stĺp alebo stožiar AŽD, bez zem.prác,predzvestného na svetelné návestidlo	ks	2,000	3,197		
7	220830004-D	Demontáž upozorňovadla na stĺp alebo stožiar návestidla AŽD, bez zem.prác,nízkého na stĺp	ks	8,000	10,047		
8	220830012-D	Demontáž svetelného návestidla AŽD, jednostranného stožiarového s dvoma návestnými lampášmi	ks	3,000	226,610		
9	220830013-D	Demontáž svetelného návestidla AŽD, jednostranného stožiarového s troma návestnými lampášmi	ks	1,000	257,013		
10	220830014-D	Demontáž svetelného návestidla AŽD, jednostranného stožiarového so štyrmi návestnými lampášmi	ks	1,000	288,110		
11	220850011-D-1	Demontáž koľajového obvodu (stykové transformátory, prípojné laná, ASE)	ks	4,000	55,036		
12	220860001-D	Demontáž - Mont.sklolaminát.domčeka, osadenie základov bez zem.prác,úprava terénu po montáži,2x2 pre VSZ	ks	1,000	104,612		
13	220860006-D	Demontáž vnútorného vybavenia sklolaminátového domčeka 2 x 2 m pre VSZ	ks	1,000	523,740		
14	220870113-D-1	Demontáž tabule na zavesovanie kľúčov	ks	1,000	20,100		
15	220870121-D	Demontáž koľajovej dosky, pripevnenie dosky na stojan v podlahe,zatiahnutie káblov bez ich zapojenia	ks	1,000	35,571		
16	220880001-D-1	Demontáž zabezpečovacieho stojana reléového, vrátane výstroje a batérií	ks	1,000	68,600		
17	220880011-D	Demontáž stojanového radu pre 1 stojan, zostavenie konštrukcie a osadenie stojanového radu	ks	1,000	46,973		
18	2208999P	Dozor pracovníkov OZT	hod	16,000	20,000		
	46-M	**Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach**					
19	460070314	Jama pre základ svetelného návestidla T III Z v zemine triedy 4	ks	5,000	269,593		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
20	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	6,000	9,584		
21	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	5,000	2,367		

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

22	000400021-1	Projektové práce - vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby	sub	1,000	1 200,000		

Celkom