

Tabuľka vytyčovacích bodov:

Bod	Y [m]	X [m]	Poznámka
1	407 942.960	1 226 151.221	

Legenda:

- Spoločná káblová trasa s kabelizáciou zabezpečovacieho zariadenia, zemné práce rieši PS 21-01.
- Trasa, vrátane zemných prác riešená v rámci tohto PS (výkop 90x35cm, bez dodatočnej mechanickej ochrany)
- T — Nový vonkajší telefónny objekt, rieši tento PS
- RE — Nový reléový domček priecestia, rieši PS 21-01
- TO — Nový technologický objekt, rieši PS 21-01
- 1 — Vytyčovaný bod

Pozn.: Trasa na katastrálnom podklade sa nachádza v súhrnných častiach stavby "D, Koordinačný výkres stavby,"

Pozn: Vonkajšie telefónne objekty budú umiestnené na základe komisionálneho vytýčenia návestidla, cca 8m pred vchodovým návestidlom.

Výškový systém: Baltský po vyrovnaní

Súradnicový systém: JTSK

Investor		Generálny projektant	
ZSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8		PRODEX PROJEKTOVANIE STAVIEB, Ružinská cesta 16, 831 01 Bratislava	
Číslo stavby	-	Číslo zákazky	18ZA21006
		Archívne číslo	18ZA21006-DSP

Stavba			
ŽST Slovenská Ľupča, ŽST Medzibrod, zabezpečovacie zariadenie			PRODEX PROJEKTOVANIE STAVIEB, Ružinská cesta 16, 831 01 Bratislava
Hlavný inžinier projektu	Zodpovedný projektant PS/SO	Navrhol, vypracoval	Kontroloval
Ing. Marcel Caltík	Ing. Tomáš Stanko	Ing. Tomáš Stanko	Ing. Marcel Caltík
Počet listov	Mierka	Stupeň PD	Dátum
7A4	1:1000	DSP	01.2019
Objekt / súbor			Číslo zákazky
PS 22-01 Oznamovacie zariadenie ŽST Slovenská Ľupča			18ZA21006
			Arch. číslo
			18ZA21006-DSP
			Časť dokumentácie
			G
Názov prílohy	Situácia		Číslo prílohy
			2