

Správa

Obstarávateľ: Obec Smižany
Názov predmetu: Cyklistický chodník Hrabušice - Smižany
Číslo spisu VO: VnPP Smižany cyklo 09/2020

Informácie:

Dátum a čas doručenia: 30.09.2020 13:18:48
Od: -
Komu: Obec Smižany
Typ: Iný dokument v zákazke
Predmet: Vysvetlenie SP
Správa: SO 01 Cyklistický chodník v k.ú. Hrabušice

Odpovede na otázky (odpovede, spresnenia sú vyznačené farebne, za otázkou, resp. žiadosťou o spresnenie):

SO 01 Cyklistický chodník v k.ú Hrabušice

1. Vo výkaze výmer (VV) chýba práca pre rozhrnutie lomového kameňa do mokriny . Žiadame doplniť do VV a aný opravený VV zverejniť a preposlať uchádzačom .

Kameň bude v prípade potreby vysypaný do mokriny priamo z vozidla + rozhrňanie. Oprava vo výkaze výmer.

2. V PD je nutné vybúrať staré čelo priepustu + rímsu . Žiadame obstrávetľa doplniť prácu do VV súvisiacu s búraním , odvoz sute a poplatok za skládku.

Po obhliadke - zvyšky betónovej rímsy nie sú prekážkou a nemusia byť odstránené.

3. Vo VV sú uvedené položky 69 K 919512112 Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 400 mm m 16,000 0,00 0,00
VV R400 16,000
70 M 5922265800 Rúra železobetónová TZR 101-40 Ms 40/dĺ.250/hr.steny 6,5cm ks 2,828 0,00 0,00
VV 7 7,000
VV 7*0,404 'Prepočítané koeficientom množstva 2,828
Záujemca požaduje upraviť položku 70. v množstve na 6,464 ks nakoľko sa jedná o 16 m bežných .

Položka č. 70 sa upravuje na 16 m bežných.

SO 01 Cyklistický chodník v k.ú Letanovce _ I. Etapa

1. Vo VV chýba odkopanie 40 % zeminy v miestach kde je definovaná mokrina. Žiadame doplniť do VV.

Mokrina sa neodkopáva, mokrina sa zasýpa.

2. Vo VV chýba práca pre rozhrnutie lomového kameňa do mokriny. Žiadame doplniť do VV a daný opravený VV zverejniť a preposlať uchádzačom .

Kameň bude v prípade potreby vysypaný do mokriny priamo z vozidla + rozhrňanie. Oprava vo výkaze výmer.

3. Vo VV je uvedená položka 37 M 5833365000 Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 STN EN 13242 + A1 t 18,480 0,00 0,00

VV (TYPC)*3,5*0,12*1,1*2 18,480

Žiadame obstrávateľa definovať k akej konštrukcii je daný materiál naviazaný.

Pol. č. 37 je navyše, vo výkaze výmer bude vykonaná oprava s uvedením hodnoty výmery 0.

4. V TS sa uvádza , že na danom úseku sú priepusty DN 400 ...2x6,5 m. Vo výkresovej časti – Pozdĺžny profil je uvedené 2x8 m . Žiadame zosúladiť výkresovú časť s technickou správou a VV.

Platí výkaz výmer.

SO 01 Cyklistický chodník v k.ú Letanovce _ II.Etapa

1. Vo VV chýba odkopanie 40 % zeminy v miestach kde je definovaná mokrina. Žiadame doplniť do VV.

Mokrina sa neodkopáva, mokrina sa zasýpa.

2. Vo VV chýba práca pre rozhrnutie lomového kameňa do mokriny. Žiadame doplniť do VV a daný opravený VV zverejniť a preposlať uchádzačom .

Kameň bude v prípade potreby vysypaný do mokriny priamo z vozidla + rozhrňanie. Oprava vo výkaze výmer.

3. V TS sa uvádza , že 40 % mokriny má byť nakradený lomovým kameňom . Vo VV je ale uvažované so 60 %. Žiadame obstrávateľa definovať, čo je správne.

Platí výkaz výmer.

4. V PD je nutné vybrať staré čelo priepustu + rímsu . Žiadame obstrávateľa doplniť prácu do VV súvisiacu s búraním , odvoz suti a poplatok za skládku.

Nie je tam čelo ani rímsa.

5. Vo VV v položke 65 K 919413111 Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 8/10 priepustu z rúr DN do 800 mm ks 7,000 0,00 0,00 Je 7 ks . Pri študovaní PD uchádzač napočítal 4 ks. Žiadame objednávateľa vo VV upraviť množstvo , v prípade, že náš predpoklad je správny , prípadne definovať ďalšie 3 ks vtokových nádrží a určiť staničenie pre 7 ks.

Spresnenie treba hľadať v pozdĺžnych profiloch a situáciách.

priepusty žb. rúry DN 600.....km 0,400 L2.....40 m,

0 čelá, 2 vtok. nádržky

priepusty žb. rúry DN 600.....km 0,031 L3.....8 m,	1 čelo,	1 vtok. nádržka
priepusty žb. rúry DN 600.....km 0,069 L3.....10 m,	2 čelá,	1 vtok. nádržka
priepusty žb. rúry DN 400.....km 0,191 L1.....10 m,	2 čelá ,	1 vtok. nádržka
priepusty žb. rúry DN 400.....km 0,577 L3.....10 m,	0 čelá,	_____.
spolu	5 čiel	5 vtok. nádržiek
Oprava vo výkaze výmer.		