OCHRANA OKIEN NA FASÁDE NA ŠÍRKU 6M OSB DOSKAMI HR. 18MM

H G F E D C B A

1 2 3 4 5 6 7 8

SZD 10a-300

V TOMTO PRIESTORE SA NESMIE UKLADAŤ ŽIADNY MATERIÁL VYBÚRANÝ ALEBO DOVEZENÝ PRE NEÚNOSNOSŤ STROPU

10075

ODVETRÁVACIA LIATINOVÁ HLAVICA 1000MM

PZD 120/570 TA-U + PZD 60/570 TA-U

V TOMTO PRIESTORE UKLADAŤ MATERIÁL V MALOM MNOŽSTVE NAD PREKLADY A NOSNÉ STĹPY

KOMÍN VÝŠKA 1500MM+1000MM
KOMÍNOVÁ RÚRA

PZD 10a-300

3880

2300

POD SVETLÍKOM POSTAVIŤ LEŠENIE
A VYBUDOVAŤ OCHRANU PRI BÚRANÍ
PRED PÁDOM BETÓNU A INÉHO MAT.
ZO SVETLÍKA /TECH. OTVOR V
SKLOBETÓNE/
PRED BÚRANÍM SVETLÍKA MUSÍ BYŤ
STROP ZABETÓNOVANÝ

3200

2000

OCELOVÝ REBRÍK
ODSTRÁNIŤ A NAHRADIŤ
NOVÝM

SZD 10a-300

V TOMTO PRIESTORE SA NESMIE UKLADAŤ ŽIADNY MATERIÁL VYBÚRANÝ ALEBO DOVEZENÝ PRE NEÚNOSNOSŤ STROPU

PZD 97-180/330

PRED ZAČATÍM BÚRACÍCH PRÁC JE POTREBNÉ ULOŽIŤ PO CELEJ PLOCHE POLYSTYRÉN HR. 50MM
NA KTORÝ BUDÚ ULOŽENÉ OSB DOSKY HR 25MM V DVOCH VRSTVÁCH S PRELOŽENÍM SPOJOV

V TOMTO PRIESTORE SA NESMIE UKLADAŤ ŽIADNY MATERIÁL VYBÚRANÝ ALEBO DOVEZENÝ PRE NEÚNOSNOSŤ STROPU
POZOR !!! PRE STAVEBNÝ DOZOR A STAVBYVEDÚCEHO, ABY NEDOŠLO K PRETAŽENIU KONŠTRUKCIE

POZNÁMKY PRE ZHOTOVITEĽOV (DODÁVATEĽOV) JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ STAVBY:

- TÁTO DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ ZA ÚČELOM ZÍSKANIA STAVEBNÉHO POVOLENIA A REALIZÁCIE STAVBY
- VŠETKY ROZMERY VYPLÝVAJÚCE Z PD PRED VÝROBOU A ZAPOČATÍM PRÁC OVERIŤ NA STAVBE
- ROZDIELY ZISTENÉ NA STAVBE OPROTI PD JE NUTNÉ V TECHNICKOM RIEŠENÍ ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM A AUTOROM EŠTE PRED SAMOTNOU REALIZÁCIOU
- VŠETKY STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZÁSAHY DO NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ ZREALIZOVAŤ IBA PO ODSÚHLASENÍ PROJEKTANTOM STATIKY
- VŠETKY ZMENY A ÚPRAVY MATERIÁLOVÉHO RIEŠENIA ALEBO NAVRHNUTÝCH VÝROBKOV PRED REALIZÁCIOU PRÁC ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM PRÍSLUŠNEJ PROFESIE
- ROZMERY NEUVEDENÉ NA TOMTO VÝKRESE NEMOŽNO ODMERAŤ
- PRI REALIZÁCII DODRŽIAVAŤ VŠETKY PLATNÉ NORMY A PREDPISY
- DOKUMENTÁCIA STUPŇA REALIZAČNÝ PROJEKT NENAHRÁDZA DODÁVATEĽSKO-VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU
- DODÁVATEĽSKÁ - VÝROBNÁ DOKUMENTÁCIA, VRÁTANE DETAILOV A MONTÁŽNEHO POSTUPU, MUSÍ BYŤ PRED VÝROBOU A REALIZÁCIOU PREDLOŽENÁ NA ODSÚHLASENIE GENERÁLNEMU PROJEKTANTOVI ; TÁTO DOKUMENTÁCIA MUSÍ BYŤ SPRACOVANÁ POD FIREMNOU HLAVIČKOU DODÁVATEĽA A AUTORIZOVANÁ PRÍSLUŠNÝM AUTORIZOVANÝM SPRACOVATEĽOM.
- VŠETKY PRESTUPY A OTVORY PRE TZB JE NUTNÉ KOORDINOVAŤ S DOKUMENTÁCIOU PRÍSLUŠNÝCH PROFESIÍ
- OTVORY V STROPOCH ZREALIZOVAŤ A PROTIPOŽIARNE UTESNIŤ AŽ PO FINÁLNOM OSADENÍ POTRUBÍ A ICH ZAPRACOVANÍ
- DODÁVATEĽ STREŠNÝCH KONŠTRUKCIÍ JE POVINNÝ PREDLOŽIŤ KLADAČSKÝ PLÁN A TECHNOLOGICKÝ PREDPIS (STATICKÝ VÝPOČET) CELOPLOŠNÉHO LEPENIA JEDNOTLIVÝCH VRSTIEV STREŠNÉHO PLÁŠŤA PREUKAZUJÚCI ODOLNOSŤ CELÉHO STREŠNÉHO SYSTÉMU VOČI POVETERNOSTNÝM VPLYVOM
- VŠETKY MADLÁ SÚ NAVRHNUTÉ PODĽA POŽIADAVIEK STN 73 4130 - SCHODY A ŠIKMÉ RAMPY A OSTATNÝCH PLATNÝCH PREDPISOV
- NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE TECHNICKÁ SPRÁVA.
- DODÁVATEĽ STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAŤ VŠETKY PRÁCE V ZMYSLE PLATNÝCH STN S DODRŽANÍM TECHNOLOGICKÝCH A BEZPEČNOSTNÝCH POSTUPOV. ĎALEJ JE POVINNÝ REŠPEKTOVAŤ USTANOVENIA STN ISO 4463-1:2002-01 O PRÍSLUŠNÝCH ROZMEROVÝCH ODCHÝLKACH REALIZOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ PROTI PROJEKTOVANÉMU STAVU.
- KAŽDÚ ODCHÝLKU OD PROJEKTU JE POTREBNÉ PREROKOVAŤ S GP
- DODÁVATEĽ STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ. PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠTUDOVAŤ DOTKNUTÉ SÚVISIACE ČASTI PD
- VŠETKY STAVEBNÉ A MONTÁŽNE PRÁCE VYKONAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU

UPOZORNENIE

JE DÔLEŽITÉ ABY SA POČAS BÚRACÍCH PRÁC SVETLÍKOV, NENARUŠILI NOSNÉ STREŠNÉ PANELY SZD A PZD

STAVBA: OBNOVA A ZATEPLENIE STREŠNEJ KONŠTRUKCIE BLOK D MLYNY UK

HL.PROJEKTANT	ING.DUŠAN POLÁK	MIESTO:	VM Mlyny UK, Staré Grunty 36, Bratislava
ZODP.PROJEKTANT	ING.DUŠAN POLÁK		
VYPRACOVAL	ING.IGOR KOUDELKA	INVESTOR :	Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát
KRESLIL	ING.IGOR KOUDELKA		

DRUH PROJEKTU : ARCHITEKT. STAVEBNÉ RIEŠENIE

PREDMET VÝKRESU: OPATRENIA PRI BÚRACÍCH A STAVEBNÝCH PRÁCACH

FORMÁT	4 A4
DÁTUM	04/2024
STUPEŇ	PS
ZÁKAZKA ČÍSLO	
ARCHÍVNE ČÍS.	
MIERKA: 1:100	ČÍS. VÝK. BP3
KÓTOVANÉ V mm	