



OCELOVÁ HALA MONTOVANÁ VRÁTANE STŘEŠNĚJ KRYTINY – NÁVRH A POSODENÍ HALY BUDE SUČASŤ VÝROBNEJ DOKUMENTÁCIE ZHOTOVITEĽA.
 NAVRHOVANÁ HALA Z VÁLCOVANÝCH A OHÝBANÝCH PROFÍLOV

POZOR!
 PRI BETONÁŽI PODLAH BUDE OSADENÉ PRVKY TECHNOLOGIE, ROZVOJ VODY, TECHNOLOGICKE KANALIZÁCIE A ELEKTRO

- LEGENDA MATERIÁLŮ**
- BETÓN C 25 / 30 – XF2, XC2 (SK) – Cl 1,0 – Dmax 32 – S3
 - ŽELEZOBETON C 30 / 37 – XF4, XC4 (SK) – Cl 1,0 – Dmax 32 – S3
 - POROTHERM hr. 300 mm, 150 mm
 - ZHUTENÝ ŠTĚRKOPÍESKOVÝ PODSYP
 - ŽĽAB – PREVEDENIE PODLA KONKRÉTNÉHO DODAVATEĽA ŽĽABOV
 - PIR PANEL 40 mm, KOTVENIE PODLA ŠPECIFIKÁCIE VÝROBUJ PANELOV POŽIARNA ODOLNOSŤ PODLA PBS

±0,000 = 682,000 m.n.m. – výška podlahy krmiska
 PRED ZAHÁJENÍM ZEMNÝCH PRAC, ZAJISTIŤ VYTYČENIE INŽINIERSKÝCH SIETÍ !!!

VYPRACOVAL: Ing. Stefan Comba	HL. INŽ. PROJEKTU: Ing. Stefan Comba	COMBA s.r.o. ŠPÍTÁĽSKA 351/41 054 01 LEVOČÁ 0910 918 975 www.comba.sk
ZOD. PROJEKTANT: Ing. Mojmir Begán	TECH. KONTROLA: Ing. Mojmir Begán	
OBJAVOVATEĽ: AGRIA Liptovský Ondrej, a. s., Liptovský Ondrej 126, 032 04 Liptovský Ondrej		
KRAJ: ŽILINSKÝ KRAJ		
KRAJ: LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ		
STAVBA: Rekonštrukcia ustajňovacích priestorov na hospodárskom dvore Liptovský Peter k.ú. Liptovský Peter	ČÍSLO ZÁKAZKY: 01-PP-24	
MESTO:	STUPEŇ: D.S.P.	
STAVBNÝ OBJEKT: S0-01 KRAVÍN S ROBOTMI	DÁTUM: 10/2024	
OBŠAH:	FORMÁT: 6x44	
MONOBOXY	MERKA: 1:100	
	ČÍSLO VÝKRESU: PÁRE:	
	A-11	