

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu działki nr 148/3.

ADRES INWESTYCJI : Ul. Stolarska 1-2a
56-400 Oleśnica
Działki nr: 148/3 AM-69
obręb Lucień

INWESTOR : Zakład Budynków Komunalnych

ADRES INWESTORA : Ul. Wojska Polskiego 13
56-400 Oleśnica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Adam Ciećwierz MAZ/0033/OWOK/06
inż. Andrzej Tarnowski (Aktualizacja IV kw 2024)

DATA OPRACOWANIA : 10.02.2025 Aktualizacja

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.02.2025 Aktualizacja

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-	ha		
d.1	0121-02	wierzchnie placów postojowych	ha	0,100	
		0,1		RAZEM	0,100
2		Wygradzenie i zabezpieczenie placu budowy	kpl		
d.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		NAWIERZCHNIE			
2.1		Prace rozbiórkowe			
3	KNR AT-99	Burzenie placu betonowego , 10 cm betonuBurzenie z użyciem młota hy-	m ³		
d.2.1	0401-01	draulicznego na koparce fundamentów i konstrukcji betonowych bez względu	m ³	1,000	
		na grubość	m ³		
		1		RAZEM	1,000
4	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m ²		
d.2.1	0807-01	4	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.2.1	0108-09	10 km	m ³	1,000	
	0108-10	1		RAZEM	1,000
6		Opłata utylizacyjna	m ³		
d.2.1		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		Prace ziemne			
7	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w	m ³		
d.2.2	0205-02	gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na od-	m ³	359,000	
	0214-04	ległość 10 km		RAZEM	359,000
		359			
8		Opłata za zwalę	m ³		
d.2.2		poz.7	m ³	359,000	
				RAZEM	359,000
2.3		Koryta i podbudowy			
9	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.2.3	0101-01	cie kat. I-IV głębokości 48 cm	m ²	708,000	
	0101-02	525+183		RAZEM	708,000
10	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.2.3	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	708,000	
		525+183		RAZEM	708,000
11	KNR 2-31	Warstwa odsączająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęsz-	m ²		
d.2.3	0106-03	czeniu	m ²	708,000	
	0106-04	poz.10		RAZEM	708,000
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2.3	0114-05	15 cm	m ²	708,000	
		poz.11		RAZEM	708,000
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2.3	0114-07	10 cm	m ²	708,000	
	0114-08	poz.12		RAZEM	708,000
2.4		Krawężniki i obrzeża			
14	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie	m		
d.2.4	0401-02	kat.III-IV	m	97,100	
	krawężnik	97,1	m	119,350	
	wtopiony	119,35	m	41,150	
	krawężnik	41,15		RAZEM	257,600
	wystający				
	obrzeża				
15	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2.4	0402-04	poz.14*0,05	m ³	12,880	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-31 d.2.4 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 97,1	m m	RAZEM 97,100	12,880 97,100
17	KNR 2-31 d.2.4 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 119,35	m m	RAZEM 119,350	119,350
18	KNR 2-31 d.2.4 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 41,15	m m	RAZEM 41,150	41,150
2.5		Nawierzchnie			
19	KNR 2-31 d.2.5 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce mialowej 525	m ² m ²	525,000 RAZEM	525,000
20	KNR 2-31 d.2.5 0502-06	Nawierzchnia z płyt ażurowych 40x60x8 cm na podsypce mialowej 183	m ² m ²	183,000 RAZEM	183,000
2.6		Oznakowanie			
21	KNR 2-31 d.2.6 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 2	szt. szt.	2,000 RAZEM	2,000
22	KNR 2-31 d.2.6 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² 2	szt. szt.	2,000 RAZEM	2,000
3		ROZBIÓRKA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH			
23	KNR 19-01 d.3 0107-08 analogia	Opróżnienie zbiorników, w analogii 4	m-g m-g	4,000 RAZEM	4,000
24	KNR 9-21 d.3 0302-03	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyżej 10 m ² metodą natrysku 50	m ² m ²	50,000 RAZEM	50,000
25	KNR AT-99 d.3 0401-01	Burzenie z użyciem młota hydraulicznego na koparce fundamentów i konstrukcji betonowych bez względu na grubość czapy i dno siany (30,00+38,00)*2 2*2,00*(6,28+5,85)+2*2,00*(5,05+6,70) A (obliczenia pomocnicze) poz.25A*0,25	m ³ kons- trukcji m ³ kons- trukcji	136,000 95,520 ===== 231,520 57,880	57,880
26	KNR 4-01 d.3 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.25	m ³ m ³	57,880 RAZEM	57,880
27	d.3	Oplata utylizacyjna poz.26	m ³ m ³	57,880 RAZEM	57,880
28	KNR 2-02 d.3 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 154,9	m ³ m ³	154,900 RAZEM	154,900
4		MAŁA ARCHITEKTURA			
29	d.4	Mycie urządzeń placu zabaw- 10 szt 10	kpl kpl	10,000 RAZEM	10,000
30	d.4	Impregnacja elementów drewnianych 3	kpl kpl	3,000 RAZEM	3,000
31	d.4	Ławki -demontaże	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
32 d.4		Ławki -dostawa i montaż	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.4		Betonowy kosz na śmieci -dostawa i montaż	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.4		Demontaż miejsc składowania odpadów	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
35 d.4		Dostawa i montaż osłon śmietnikowych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
36 d.4	KNNR-W 9 1009-01	Wymiana na gotowym podłożu latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) - słup latarni z lampą	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
37 d.4		Przesunięcie punktu oświetleniowego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.4		Demontaż wieszaków na pranie	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
39 d.4		Dostawa i montaż stojaka na rowery	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5		OGRODZENIE PANELOWE			
40 d.5	KNR-W 2-02 1803-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole 6*2,00	m		
			m	12,000	
				RAZEM	12,000
6		ZIELEŃ			
41 d.6	KNR 2-21 0111-03	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 31-40 cm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
42 d.6	KNR 2-01 0110-01 0110-04	Wywożenie dłużyc na odległość 10 km	m ³		
		5	m ³	5,000	
				RAZEM	5,000
43 d.6	KNR 2-21 0112-01	Wykaszenie żywopłotu	m ²		
		21	m ²	21,000	
				RAZEM	21,000
44 d.6	KNR 2-21 0105-01	Wykopianie krzewów w celu przesadzenia	szt.		
		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
45 d.6	KNR 2-21 0331-05	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
46 d.6	KNR 2-21 0331-05	Sadzenie krzewów	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
47 d.6	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
48 d.6	KNR 2-21 0414-08	Obsadzenie kwietników bylinami -pnącza	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
49 d.6	KNR 2-21 0414-08	Obsadzenie kwietników bylinami -Tawuła	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50 d.6	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
		191	m ²	191,000	
				RAZEM	191,000
51 d.6	kalk. własna	Pielęgnacja zielni (zgodnie ze STWiOR)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.6	kalk. własna	Pielęgnacja zielni (zgodnie ze STWiOR)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000