
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi leśnej nr 220/661 "HUTA" w lesnictwie Koszarawa Bystra w ramach likwidacji szkody powo-
dziowej
ADRES INWESTYCJI : Gmina Koszarawa, miejscowość Przyborów, lesnictwo Koszarawa-Bystra
INWESTOR : Nadleśnictwo Jeleśnia
ADRES INWESTORA : 34-340 Jeleśnia, ul. Suska 5
DATA OPRACOWANIA : 18.03.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.03.2025

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---|--|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | KNR 2-31 0103-04 D.01.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (125.0+175.0)*3.0 | m ² m ² | 900.000 | |
| | | | | RAZEM | 900.000 |
| 2 | KNR 2-31 0204-05 0204-06 D.02.01.01 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - wykonanie nowej nawierzchni z tłucznia kamiennego 300.0*3.0 | m ² m ² | 900.000 | |
| | | | | RAZEM | 900.000 |
| 3 | KNR 2-31 1402-05 analogia D.03.01.01 | Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm 300.0*0.5*2 | m ² m ² | 300.000 | |
| | | | | RAZEM | 300.000 |
| 4 | KNR 2-31 0114-07 analogia D.04.01.01 | Naprawa poboczy - uzupełnienie i plantowanie z wykorzystaniem istniejącego materiału 300.0*0.5*2 | m ² m ² | 300.000 | |
| | | | | RAZEM | 300.000 |