

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**  
**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niegowa na osiedlu domów jednorodzinnych**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA NIEGOWA
- 1.2.) Oddział zamawiającego: Urząd Gminy Niegowa
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000539970
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: SOBIESKIEGO
- 1.4.2.) Miejscowość: Niegowa
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 42-320
- 1.4.4.) Województwo: śląskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 343151020
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: [urząd@niegowa.pl](mailto:urząd@niegowa.pl)
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: [www.niegowa.pl](http://www.niegowa.pl)
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00198351
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2025-04-18

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2025/BZP 00181859
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:  
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Niegowa, na które składają się w szczególności:

1. Roboty przygotowawcze
2. Roboty ziemne
3. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: 742 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kanałowych PCW-U lite, jednobarwne i jednowarstwowe oznakowane od wewnątrz 200/5,9 oraz przyłącza: 330 mb z rur kanałowych PCW-U lite, jednobarwne i jednowarstwowe oznakowane od wewnątrz 160/4,7
4. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej: 193 mb kanalizacji sanitarnej z rur PE100PN10SDR17 o średnicy 90/5,4
5. Montaż kompletnej pompowni wraz ze zbiornikiem betonowym spełniającej warunki maksymalnego dopływu ścieków zgodnie z dokumentacją projektową, automatyką oraz AKPA. Montaż sterownika lub modułu I/O który poprzez komunikację po protokole transmisji danych Modbus RTU/TCP przekaże wszystkie informacje o pracy obiektu ( awaria, praca, otwarcie włazu, otwarcie szafki, brak zasilania, poziom, przepływ itp. ) do systemu SCADA. Wykonanie przyłącza elektrycznego i uruchomienie przepompowni ścieków, wizualizacji oraz transmisji danych wraz ze skomunikowaniem przepompowni z systemem wizualizacji przy pomocy modemu GSM poprzez VPN z gminnym systemem SCADA zlokalizowanym w obrębie oczyszczalni ścieków w Niegowie. Wykonanie ekranów graficznych prezentujących na bieżąco pracę obiektu, archiwizacja danych, stworzenie zmiennych alarmowych oraz ich definicja w systemie powiadamiania SMS-owego.

6. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do studzienek kanalizacyjnych - 57 szt. zgodnie z dokumentacją oraz wykonanie dodatkowych przyłączy do działek 1240/3, 1241/3, 1242/3, 1243/3, 1246/2, 1255/1, 1256/1, 1257/1, 1258/2, 1258/4, 1258/5, 1258/7, 1258/8, 1258/10
7. Remont uszkodzonych nawierzchni drogowej
8. Obsługa geodezyjna i inżynierska
9. Wykonanie dokumentacji powykonawczej
10. Uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń niezbędnych do realizacji zadania w tym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu

UWAGA: Sieć kanalizacji tłocznej w pasie drogi wojewódzkiej nr 789 została wykonana i naniesiona do zasobów geodezyjnych.

Wszystkie przyłącza należy wykonać w pasach dróg gminnych zgodnie z załączoną mapą poglądową część 1, 2, 3. Szczegółowy zakres prac wskazano w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki Nr 11 do SWZ (należy wziąć pod uwagę tylko zakres związany z niniejszym zamówieniem), SWZ oraz wzorze umowy. Zamawiający załącza PRZEDMIAR robót. Dokument stanowi funkcję pomocniczą i orientacyjną dla Wykonawcy, który jest zobligowany do przygotowania kosztorysu szczegółowego, na podstawie którego określi cenę oferty, we własnym zakresie. Wynagrodzenie zaoferowane przez Wykonawcę ma charakter ryczałtowy. Kosztorys szczegółowy będzie wymagany od wykonawcy z którym zawierana będzie umowa i stanowić będzie załącznik do umowy.

Po zmianie:

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Niegowa, na które składają się w szczególności:

1. Roboty przygotowawcze
2. Roboty ziemne
3. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: 742 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kanałowych PCW-U lite, jednobarwne i jednowarstwowe oznakowane od wewnątrz 200/5,9 oraz przyłącza: 330 mb z rur kanałowych PCW-U lite, jednobarwne i jednowarstwowe oznakowane od wewnątrz 160/4,7
4. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej: 193 mb kanalizacji sanitarnej z rur PE100PN10SDR17 o średnicy 90/5,4
5. Montaż kompletnej pompowni wraz ze zbiornikiem betonowym spełniającej warunki maksymalnego dopływu ścieków zgodnie z dokumentacją projektową, automatyką oraz AKPA. Montaż sterownika lub modułu I/O który poprzez komunikację po protokole transmisji danych Modbus RTU/TCP przekaże wszystkie informacje o pracy obiektu ( awaria, praca, otwarcie włazu, otwarcie szafki, brak zasilania, poziom, przepływ itp. ) do systemu SCADA. Wykonanie przyłącza elektrycznego i uruchomienie przepompowni ścieków, wizualizacji oraz transmisji danych wraz ze skomunikowaniem przepompowni z systemem wizualizacji przy pomocy modemu GSM poprzez VPN z gminnym systemem SCADA zlokalizowanym w obrębie oczyszczalni ścieków w Niegowie. Wykonanie ekranów graficznych prezentujących na bieżąco pracę obiektu, archiwizacja danych, stworzenie zmiennych alarmowych oraz ich definicja w systemie powiadamiania SMS-owego.
6. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do studzienek kanalizacyjnych zgodnie z dokumentacją w tym wykonanie dodatkowych przyłączy do działek 1240/3, 1241/3, 1242/3, 1243/3, 1246/2, 1255/1, 1256/1, 1257/1, 1258/2, 1258/4, 1258/5, 1258/7, 1258/8, 1258/10. Łącznie 57 szt. Wszystkie przyłącza winny być zakończone studzienką.
7. Remont uszkodzonych nawierzchni drogowej
8. Obsługa geodezyjna i inżynierska
9. Wykonanie dokumentacji powykonawczej
10. Uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń niezbędnych do realizacji zadania w tym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu

UWAGA: Sieć kanalizacji tłocznej w pasie drogi wojewódzkiej nr 789 została wykonana i naniesiona do zasobów geodezyjnych.

Wszystkie przyłącza należy wykonać w pasach dróg gminnych zgodnie z załączoną mapą poglądową część 1, 2, 3. Szczegółowy zakres prac wskazano w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki Nr 11 do SWZ (należy wziąć pod uwagę tylko zakres związany z niniejszym zamówieniem), SWZ oraz wzorze umowy. Zamawiający załącza PRZEDMIAR robót. Dokument stanowi funkcję pomocniczą i orientacyjną dla Wykonawcy, który jest zobligowany do przygotowania kosztorysu szczegółowego, na podstawie którego określi cenę oferty, we własnym zakresie. Wynagrodzenie zaoferowane przez Wykonawcę ma charakter ryczałtowy. Kosztorys szczegółowy będzie wymagany od wykonawcy z którym zawierana będzie umowa i stanowić będzie załącznik do umowy.

### **3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA VIII - PROCEDURA

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

- 8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:  
2025-04-24 10:00

Po zmianie:

2025-04-30 10:00

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2025-04-24 10:30

Po zmianie:

2025-04-30 10:30

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2025-05-22

Po zmianie:

2025-05-29