
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45120000-4 Próbne wiercenia i wykopy
45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Zagospodarowanie terenu w miejscowości Bobolice

ADRES INWESTYCJI: Bobolice działka nr ewid. 457/1

NAZWA INWESTORA: Gmina Niegowa

ADRES INWESTORA: 42-320 NIEGOWA UL. SOBIESKIEGO 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Sławomir Łapeta

DATA OPRACOWANIA: styczeń 2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

styczeń 2025

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Obmiar	3
1 Roboty montażowe	3

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Zagospodarowanie Terenu w Miejscowości Bobolice działka nr 457/1					
1		Roboty montażowe			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -	ha		
		0,1	ha	0,100	
				RAZEM	0,100
2 d.1	KNR 2-01 0125-01 analogia	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem	m2		
		205	m2	205,000	
				RAZEM	205,000
3 d.1	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dół.		
		28	dół.	28,000	
				RAZEM	28,000
4 d.1	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu fundamenty pod ławki, pergole ogrodową, huśtawki linarium i pozostałe urządzenia	m3		
		4,5	m3	4,500	
				RAZEM	4,500
5 d.1	wycena indywidualna	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych wg. specyfikacji technicznych:	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNNR-W 10 2405-01	Profilowanie koryta i zagęszczanie podłoża na gruntach mineralnych - koryto wykonywane ręcznie na gł. 15 cm, grunty spoiste kat. II-III	m2		
		75,0	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
7 d.1	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
8 d.1	KNNR 6 0202-02 analogia	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie	m2		
		75,0	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
9 d.1	KNR 9-07 0104-01	Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny na dnie i ścianach wykopu	m2		
		300,0	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
10 d.1	KNR AT-04 0101-01 analogia	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny obsypanie materiałem piaszczystym strefy bezpiecznej wokół urządzeń zabawowych	m2		
		305	m2	305,000	
				RAZEM	305,000
11 d.1	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3		
		100,0 * 0,15	m3	15,000	
				RAZEM	15,000
12 d.1	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych ;hortensje bukietowe, irgi, mahonie róże, itp.na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
13 d.1	KNR 2-21 0320-05	Sadzenie drzew i krzewów starszych z bryłą korzeniową o śr. 1.4 m w gruncie kat. III z zaprawą dołów	szt.		
		5	szt.	5,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,000
14 d.1	KNR 2-21 0408-02	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z nawożeniem	m2		
		300,0	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
15 d.1	KNR 2-21 0701-01	Pielęgnacja krzewów liściastych	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
16 d.1	KNR 2-21 0701-03	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000