

# SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

---

## Předmět Veřejné zakázky

Předmětem Veřejné zakázky jsou **stavební práce** spočívající ve stavebních úpravách stávající haly na posypové materiály areálu Silnic LK a.s. v obci Přepere na st.p.č. 411 k.ú. Přepere.

Tyto stavební práce zahrnují:

- Demontáž stávajícího opláštění stěn haly
- Demontáž lehkých prosvětlovacích desek v opláštění haly
- Demontáž střešní plechové krytiny
- Demontáž žlabů a dešťových svodů
- Pískování ocelové konstrukce
- Provedení epoxydových nátěrů ocelové konstrukce dle TP výrobce nátěrových hmot
- Reprofilace betonových povrchů sanační maltou, tl.35 mm
- Provedení obetonování všech ocelových sloupů haly do výšky nižšího dříku sloupů ze železobetonu C 30/35 XF4 (třída betonu s odolností proti účinkům soli)
- Provedení nového střešního opláštění z trapézových plechů s odolností proti účinkům soli
- Provedení nového opláštění stěn haly z trapézových plechů s odolností proti účinkům soli
- Provedení nových prosvětlovacích ploch z PVC trapézových desek
- Zpětná montáž žlabů a dešťových svodů
- Montáž nové dřevěné stěny v tl. 32 mm na trámové sloupky 100/150 mm kotvených po max 1,5 m nad úroveň stávajících železobetonových stěn haly, bránící přesypu soli za betonové stěny. Dřevěné prvky kotvit ke stávající ocelovým paždíkům.
- Likvidace odpadů vzniklých při stavební činnosti

Podrobné požadavky Objednatele, tvořící přílohy č. 1 a 2 Smlouvy, zahrnující soupis výkonů včetně výkazu výměr a Revizní zpráva OK zpracované firmou Agra plast s.r.o. – zpracovatel ing. Jiří Žižka.