

Kup, r.

Zn. spr.: SA.270.4.2025

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z późn. zm.) na zadanie pn.: „Budowa drogi leśnej nr 32 w leśnictwie Kozuby”.

Odpowiedzi na pytania do SWZ

PGL LP Nadleśnictwo Kup niniejszym, na podstawie art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 z późn. zm.) udziela poniżej odpowiedzi na otrzymane zapytania do SWZ:

1. Dotyczy pozycji kosztorysowej 1.4.2. Opis pozycji wskazuje na wykonanie stabilizacji podłoża z warstwy pospółki. Z udostępnionej opinii geotechnicznej wynika, że na przedmiotowym odcinku drogi występują jednorodne piaski drobne, które ze względu na zawartość organiki nie nadają się do stabilizacji na miejscu. Prosimy o informację czy zgodnie z opisem pozycji należy wymienić warstwę piasku drobnego na pospółkę a następnie ją zastabilizować?

Ad. 1. Zamawiający wyjaśnia, iż w opisie pozycji 1.4.2. nie zawarł zapisów świadczących o konieczności wymiany warstwy piasku drobnego na pospółkę. Pozycja 1.4.2. dotyczy stabilizacji istniejącego podłoża po wcześniejszym wykonaniu korytowania i wykonaniu wszystkich robót ziemnych.

2. Dotyczy pozycji kosztorysowej 1.4.2. Opis pozycji wskazuje na wykonanie stabilizacji podłoża z warstwy pospółki. Z udostępnionej opinii geotechnicznej wynika, że na przedmiotowym odcinku drogi występują jednorodne piaski drobne, które ze względu na zawartość organiki nie nadają się do stabilizacji na miejscu. Jeśli należy wymienić warstwę piasku drobnego na warstwę pospółki prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy wycenić wymienione prace.

Ad. 2. Zamawiający wyjaśnia, iż w opisie pozycji 1.4.2. nie zawarł zapisów świadczących o konieczności wymiany warstwy piasku drobnego na pospółkę. Pozycja 1.4.2. dotyczy stabilizacji istniejącego podłoża po wcześniejszym wykonaniu korytowania i wykonaniu wszystkich robót ziemnych. Ze względu na stwierdzone warunki gruntowe dokumentacja projektowa (i przedmiar robót) zakłada wykonanie wykopów i nasypów z gruntu dowiezionego, który został ujęty w pozycji 1.2.6 i 1.2.7.

3. Dotyczy pozycji kosztorysowej 1.4.2. Opis pozycji wskazuje na wykonanie stabilizacji podłoża z warstwy pospółki. Z udostępnionej opinii geotechnicznej wynika, że na przedmiotowym odcinku drogi występują jednorodne piaski drobne,

które ze względu na zawartość organiki nie nadają się do stabilizacji na miejscu. Czy Zamawiający wykonał badania i posiada sprawozdania z badań piasku pod kątem przydatności do stabilizacji? Prosimy o ich udostępnienie.

Ad. 3. *Zamawiający wyjaśnia, iż ze względu na założoną technologię budowy konstrukcji jezdni drogi leśnej i przewidziany do wykonania zakres robót określony w dokumentacji technicznej i STWiORB nie przeprowadzał badania piasku pod kątem przydatności do stabilizacji.*

4. Dotyczy pozycji kosztorysowej nr 1.4.1, czy ilość powierzchni do wyprofilowania i zagęszczenia jest poprawna? Powierzchnia nawierzchni do wykonania jest trzykrotnie większa.

Ad. 4. *Zamawiający wyjaśnia, iż w dniu 8.05.2025 r. udzielając odpowiedzi na zadane pytania skorygował przedmiar robót w pozycji 1.4.1. Skorygowany przedmiar został dołączony do odpowiedzi udzielonej w dniu 8.05.2025 r.*