

VÝKAZ - VÝMER

Stavba : **Električková trať - Vajnorská radiála. Zastávka ČESKÁ.**

Objekt : **Elektroinštalácia a ochranné opatrenia v zóne TV.**

KCN	Kód Položky	Popis Položky	MJ	Počet	MC	Cena
		Materiál				
Mat		CYKY-J 3x2,5	m	60,00		0,00
Mat		CYKY-J 4x10	m	30,00		0,00
Mat		chránička FX-KVR D50	m	170,00		0,00
Mat		Rozvádzač elektromerový pilierový Hasma RE-DPB	ks	1,00		0,00
Mat		Rozvádzač zastávkový pilierový RZ-1	ks	1,00		0,00
Mat		Optická chránička - mikrotrubička HDPE 14/10	m	35,00		0,00
Mat		Káblová šachta 660x660x1000 mm	ks	1,00		0,00
Mat		Veko káblovej šachty liatinové pojazďované D400, 600x600 mm	ks	1,00		0,00
Mat		Základový rošt stĺpika IT/OZN	ks	1,00		0,00
Mat		Prierazka Hakel HL120	ks	2,00		0,00
Mat		Koľajová skrinka malá KSM+KSR (zostava)	ks	2,00		0,00
Mat		Kábel CHBU 1x50	m	14,00		0,00
Mat		Vodivé prepojky vodičom ALMgSi D10	m	10,00		0,00
Mat		Pripojovacie svorky SP1	ks	6,00		0,00
Mat		Káblové oko Cu 50x8	ks	4,00		0,00
Mat		Vodič CYA 1x25	m	20,00		0,00
Mat		Káblové oko Cu 25x8	ks	60,00		0,00
Mat		Nožová poistka PN00 63A/gG	ks	1,00		0,00
	>					
		spolu				0,00
		podružný materiál	%	3,00		0,00
		doprava	%	5,00		0,00
		Materiál spolu				0,00
		Montážne práce				
Mont		Výkop ryhy 0,3x0,5	m	80,00		0,00
Mont		Búranie betónu hrúbky do 10 cm	m ²	30,00		0,00
Mont		Rezanie betónu hrúbky do 10 cm	m	130,00		0,00
Mont		Uloženie kábla do výkopu vrátane zriadenia pieskového lôžka	m	90,00		0,00
Mont		Vtiahnutie kábla do chráničky	m	90,00		0,00
Mont		Ukončenie kábla do prierezu 16 mm ² vrátane zapojenia	ks	22,00		0,00
Mont		Demontáž existujúceho ACL	ks	1,00		0,00
Mont		Osadenie a montáž RE-DPB	ks	1,00		0,00
Mont		Výkop základu IT/OZN 90x90x100 cm	ks	1,00		0,00
Mont		Výkop základu ACL 50x50x50 cm	ks	1,00		0,00
Mont		Zriadenie základu IT/OZN	ks	1,00		0,00
Mont		Zriadenie základu ACL	ks	1,00		0,00
Mont		Montáž ACL	ks	1,00		0,00
Mont		Montáž prierazky HL120	ks	2,00		0,00
Mont		Montáž KSM+KSR ku koľaji šróbovaným spojom	ks	2,00		0,00
Mont		Ukončenie kábla do prierezu 50 mm ² vrátane zapojenia	ks	70,00		0,00
Mont		Výkop a zriadenie základu RZ-1- zemná časť	ks	1,00		0,00
Mont		Osadenie a montáž rozvádzača RZ-1	ks	1,00		0,00
Mont		Zriadenie pripojovacieho bodu - svorky na mobiliári zastávky	ks	70,00		0,00
Mont		Výkop pre káblovu šachtu KŠ 70x70x100 cm	ks	1,00		0,00
Mont		Osadenie káblovej šachty KŠ	ks	1,00		0,00
Mont		Spätňý zásyp ryhy 0,3 x 0,5	m	80,00		0,00
Mont		Betónovanie ryhy do hrúbky 15 cm	m ²	30,00		0,00
Mont		Odvoz a likvidácia betónu	t	11,50		0,00
Mont		Odvoz a likvidácia výkopku - zeminy	t	11,00		0,00
	>					
		spolu				0,00
		zariadenie staveniska	%	3,25		0,00
		Montážne práce spolu				0,00
		HZS a revízia				
		Výkresová dokumentácia skutočného vyhotovenia	set	1,00	0,00	0,00
		Východisková revízia	hod	8,00		0,00
		Úradná skúška	ks	1,00		0,00
		Geodetické zameranie	ks	1,00		0,00
	>					
		HZS a revízia spolu				0,00

Cena za dielo bez DPH

DPH 23 %

Cena za dielo s DPH

0,00

0,00

0,00