

PRZEDMIAR

Budowa budynku biblioteki gminnej Gmina Teresin- droga i miejsca postojowe oraz zieleń.KST

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztorys inwestorski na budowę uzupełnienie drogi dojazdowej oraz wybudowanie miejsc postojowych przy budynku biblioteki na dz nr 91/2 obręb 0026 Teresin Gaj Inwestor Gmina Teresin Ul Zielona 20					
1	45200000-9	Roboty ziemne i podbudowa			
1	KNNR 6	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni	m ²		
d.1	0102-03	lub chodników 28*3+12*3+12*2.5+12*18.5+3*6	m ²	390.000	
				RAZEM	390.000
2	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości pod miejsca postojowe 5 stanowis i 1 dla osób niepełnosprawnych	m ²		
d.1	0101-03	12.5*18.5+11*5	m ²	286.250	
				RAZEM	286.250
3	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1	0103-03	390	m ²	390.000	
				RAZEM	390.000
4	KNNR 6	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
d.1	0104-03	390	m ²	390.000	
				RAZEM	390.000
5	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.1	0113-01	286.25	m ²	286.250	
				RAZEM	286.250
6	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²		
d.1	0113-04	z.o.2.6.	m ²	286.250	
	9901-02	286.25	m ²	286.250	
				RAZEM	286.250
7	KNNR 6	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0401-05	15+12	m	27.000	
				RAZEM	27.000
8	KNNR 6	Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0302-04	15*35-(10*11.5+8.7*1.5)	m ²	396.950	
				RAZEM	396.950
2	45200000-9	Wybudowanie tarasu z kostki betonowej na szczycie budynku			
9	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2	0401-06	13+18.64+3	m	34.640	
				RAZEM	34.640
10	KNR 2-31	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.2	0109-01	18.64*3	m ²	55.920	
				RAZEM	55.920
11	KNNR 6	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0402-04	2.8+18.64+2.8	m	24.240	
				RAZEM	24.240
12	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0511-03	2.8*18.6	m ²	52.080	
				RAZEM	52.080
3	45100000-8	Tereny zielone + obsadzenia krzewami i drzewami			
13	KNR 2-23	Przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych z torfu, ziemi żyznej, pospółki wykonywane mechanicznie	m ³		
d.3	0205-02	(8.2*36+45*4+36*4+20*15+10*12)*0.3	m ³	311.760	
				RAZEM	311.760
14	KNR 2-23	Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej na terenie płaskim bez nawożenia	m ²		
d.3	0210-01	8.2*36+45*4+36*4+20*15+10*12	m ²	1039.200	
				RAZEM	1039.200
15	KNR 2-21	Sadzenie krzewów: tuje szmaragdowe h= 1,0m, itp do uzgodnienia z inwestorem	szt.		
d.3	0331-09	34+16+12+20+100	szt.	182.000	
				RAZEM	182.000
16	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów starszych z bryłą korzeniową o śr. 1.4 m w gruncie kat. IV z zaprawą dołów	szt.		
d.3	0321-05	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
4		Ławki i siłownia zewnętrzna			
17	KNR 2-21	Ławki parkowe z betonu żwirowego monolitycznego artystyczne typu książka	szt		
d.4	0607-03	analogia			

PRZEDMIAR

Budowa budynku biblioteki gminnej Gmina Teresin- droga i miejsca postojowe oraz zieleń.KST

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
18 d.4	KNR 2-23 0501-01 analogia	Montaż elementów prefabrykowanych siłowni zewnętrznej	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000