

KOSZTORYS OFERTOWY

STRONA TYTUŁOWA



NAZWA ZAMIERZENIA:	„Budowa dojazdu pożarowego nr 21 na terenie Leśnictwa Chłopigost, na części działek nr 167/1, 172/1, 173/3, 1016, 1017 obręb ewid. Sypniewo, gm. Więcbork” Etap II od km 0+006,17 do km 0+801,19
KODY CPV:	45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
ADRES OBIEKTU:	województwo kujawsko-pomorskie, powiat sępoleński, gm. Więcbork, obręb ewid. Sypniewo [041304_5.0014] dz. nr: 167/1
INWESTOR:	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Runowo
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:	m. Runowo Krajeńskie 55, 89-421 Runowo

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	
Podatek VAT	:	
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	

Słownie:	
----------	--

TABELA KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Lp.	Nr Sp. Techn.	Opis pozycji	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
I	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,795		
2	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i poszycia	ha	0,30		
3	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 0-15cm	szt.	355		
4	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25cm	szt.	64		
5	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm	szt.	44		
6	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 36-45cm	szt.	52		
7	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55cm	szt.	23		
8	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	62,00		
9	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp	52,00		
10	D-01.02.01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora, wrzoz) z wywiezieniem	m2	3 028,00		
11	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. do 15 cm za pomocą spycharek wraz z rozplantowaniem nadmiaru gruntu w obrębie budowy	m2	9 708,16		
12	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości. Krotność 2	m2	19 416,32		
13	D-02.00.01 D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 z transportem urobku samochodem samowyładowczym na odl. do 1 km - w gruncie kat. 1-2. Wymiana torfu na odc. od km 0+187,00 do km 0+232,00 na gł. 1,00 m oraz na odc. od km 0+528,00 do km 0+602,00 na gł. 1,5 m	m3	1 195,00		
14	D-02.00.01 D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II. Wymiana gruntu materiałem z odkładu.	m3	199,03		
15	D-02.00.01 D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II. Wymiana gruntu materiałem z dokopu.	m3	995,97		
16	D-01.03.02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości 0,8 m, do 0,4 m szerokości dna, kategoria gruntu I-II	m	62,50		
17	D-01.03.02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm wykopie	m	62,50		
18	D-01.03.02	Ręczne zasypanie rowów dla kabli o głębokości 0,8 m, do 0,4 m szerokości dna, kategoria gruntu I-II	m	62,50		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Σ						
II	ROBOTY ZIEMNE					
19	D-02.00.01 D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60m3 z transportem urobku samochodem samowyładowczym na odl. do 1km -w gruncie kat. 1-2. Materiał na odkład.	m3	339,90		
20	D-02.00.01 D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II. Materiał z odkładu.	m3	155,33		
ROBOTY ZIEMNE Σ						
III	PODBUDOWY					
21	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	5 728,91		
22	D-02.03.01c	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geotkaniny o szer. 5,0 m. Warstwa z geotkaniny poliestrowej PES 50/50 kN	m2	5 302,25		

23	D-04.04.04a	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm. Analogia mieszanka kruszyw z recyklingu frakcjonowana 0/63 mm (gruz betonowy) z max. zawartością cegły 20 %	m2	4 711,06		
24	D-04.04.04a	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu. Krotność 3	m2	14 133,18		
PODBUDOWY Σ						
IV	NAWIERZCHNIE					
25	D-04.04.02	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2	5 480,04		
26	D-04.04.02, D-06.03.01a	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu. Krotność 3	m2	3 071,19		
27	D-04.04.02	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu. Krotność 2	m2	8 912,62		
NAWIERZCHNIE Σ						
V	ODWODNIENIE					
28	D-06.02.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	16,10		
29	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m2	16,10		
30	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu. Krotność 5	m2	80,50		
31	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa gr. 15 cm	m3	2,42		
32	D-06.02.01, D-03.01.03a	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE, DN 400, SN8	m	17,50		
33	D-03.01.03a	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych - rury HDPE, DN 600, SN8	m	7,00		
34	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa pod ściankę czołową skośną	m3	2,17		
35	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe skośne dla rur o śr. 40 cm	ściank.	4		
36	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe skośne dla rur o śr. 60 cm	ściank.	2		
ODWODNIENIE Σ						
VI	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE					
37	D-06.03.02	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III - skarp i rowów	m2	3 984,24		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE Σ						
VII	GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE					
38	D-01.01.01a	Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,795		
GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE Σ						
Wartość netto:						
Podatek VAT - 23 %:						
Wartość brutto:						

Słownie:

