

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Elewacja			
1	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą	m ²		
d.1	2611-01	1515	m ²	1515.000	
				RAZEM	1515.000
2	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie ATLAS STOP-TER	m ²		
d.1	2611-04	poz.1	m ²	1515.000	
				RAZEM	1515.000
3	KNR 0-23	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi 15cm - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m ²		
d.1	2614-02	poz.1	m ²	1515.000	
				RAZEM	1515.000
4	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej- PARAPETY ZEWNĘTRZNE	m ²		
d.1	202 0541-01	65	m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
5	KNR 2-01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych	m ³		
d.1	0317-0101	170*1*0.5	m ³	85.000	
				RAZEM	85.000
6	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych	m ³		
d.1	0320-0101	170*1*0.4	m ³	68.000	
				RAZEM	68.000
7	KNR K-33	Przyklejenie płyt styropianowych EPS 100 do ścian fundamentowych	m ²		
d.1	0102-01	170	m ²	170.00	
				RAZEM	170.00
8	KNR 2-02	Folia kubelkowa	m ²		
d.1	0607-02	173*1*0.5	m ²	86.500	
				RAZEM	86.500
9	KNR K-33	Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki VERTER AKE 145A na płytach styropianowych ścian w systemach izolacji cieplnej ATLAS XPS, ATLAS ETICS-STOPTER, STOPTER K-10, oraz ATLAS ROKER - ściany fundamentowe	m ²		
d.1	0109-01	170*0.5	m ²	85.00	
				RAZEM	85.00
10	KNR K-32	Jednokrotne gruntowanie podłoża pod okładziny ścian środkiem gruntującym ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.1	0101-06	poz.9	m ²	85.00	
				RAZEM	85.00
11	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa- tynk mozaikowy cokołu	m ²		
d.1	0933-02	poz.9	m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
12		Demontaz i ponowny osprzętu : kamery, lampy	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (opaska przy budynku)	m ³		
d.1	0212-01	170*0.8*0.15	m ³	20.400	
				RAZEM	20.400
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	poz.13	m ³	20.400	
				RAZEM	20.400
15	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 5	m ³	20.400	
		poz.13			
				RAZEM	20.400
16	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-01	170	m	170.000	
				RAZEM	170.000
17	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-02	170	m ²	170.000	
				RAZEM	170.000
18	KNR 5	Rury instalacji odgromowej	m		
d.1	0103-01	173	m	173.000	
				RAZEM	173.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1	KNR-W 5-08 0607-04	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej poz.18	m m	 173.000	
				RAZEM	173.000
20 d.1	KNNR 5 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik 20	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
21 d.1	KNP2329- 01.02329- 01.02329- 01.02329- 01.02329- 01.02329- 01.02 0329- 01.02 0329- 01.02 analogia	Montaż rusztowań ramowych o wys. do 16 m z pomostami roboczymi na kondygnacjach poz.1	m ² m ²	 1515.000	
				RAZEM	1515.000
22 d.1	KNP2329- 03.02329- 03.02329- 03.02329- 03.02329- 03.02329- 03.02 0329- 03.02 0329- 03.02	Demontaż rusztowań ramowych o wys. do 16 m z pomostami zasłanymi do wszystkich kondygnacji poz.1	m ² m ²	 1515.000	
				RAZEM	1515.000
2		Dach			
23 d.2	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku 218	m m	 218.000	
				RAZEM	218.000
24 d.2	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 153	m m	 153.000	
				RAZEM	153.000
25 d.2	KNR 4-01 0511-03	Rozebranie pokrycia nie nadającego się do użytku 1590	m ² m ²	 1590.000	
				RAZEM	1590.000
26 d.2	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu poz.25	m ² m ²	 1590.000	
				RAZEM	1590.000
27 d.2	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 45.18	m ² m ²	 45.180	
				RAZEM	45.180
28 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (176*0.25*2+(18+24)*0.25*2+8*6*0.5)*2	m ² m ²	 266.000	
				RAZEM	266.000
29 d.2	KNR-W 2-02 0408-06	Krokwie zwykle długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - wymiana elementów nie nadających się do użytku 15	m ³ m ³	 15.000	
				RAZEM	15.000
30 d.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 1490	m ² m ²	 1490.000	
				RAZEM	1490.000
31 d.2	KNR K-05 0103-01	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach poz.25	m ² m ²	 1590.000	
				RAZEM	1590.000
32 d.2	KNR-W 2-02 0512-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną poz.25	m ² m ²	 1590.000	
				RAZEM	1590.000
33 d.2	KNKRB 2 0503-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm poz.28	m ² m ²	 266.000	
				RAZEM	266.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNKRB 2	Rynny półokrągłe o średnicy 15 cm	m		
d.2	0502-01	poz.23	m	218.000	
				RAZEM	218.000
35	KNKRB 2	Rury spustowe okrągłe o średnicy 15 cm	m		
d.2	0502-05	poz.24	m	153.000	
				RAZEM	153.000
36		Demontaz i ponowny montaż instalacji fotowoltaicznych 26,3kW	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
37		Montaż siatek/kolcy przeciw ptakom przy panelach fotowoltaicznych	m		
d.2		105	m	105.000	
				RAZEM	105.000
38		Instalacja odgromowa	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Oświetlenie			
39	KNNR 9	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
d.3	0501-06	376	szt.	376.000	
				RAZEM	376.000
40	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach w miejscach lamp	m ²		
d.3	0815-05	376	m ²	376.000	
				RAZEM	376.000
41	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.3	1204-05	sufitów	m ²	2500.000	
		2500		RAZEM	2500.000
42	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych typu LED	szt.		
d.3	0504-04	376	szt.	376.000	
				RAZEM	376.000
4		Stolarka			
43	KNR-W 2-02	Wymiana drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m ²		
d.4	1040-02	2.5*2.3*2+2.5*1.7	m ²	15.75	
				RAZEM	15.75
5		Podjazd dla niepełnosprawnych			
44	KNNR 6	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.5	0803-02	8*2	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
45	KNNR 6	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm ręcznie	m ²		
d.5	0801-03	8*2	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
46	KNR 2-01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty,	m ³		
d.5	0317-0101	6+6+1.5+1.5*1*0.4	m ³	14.100	
				RAZEM	14.100
47	KNR 2-02	Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²		
d.5	0207-01	(6+6+1.5+1.5)*1	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
48	KNR 2-02	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²		
d.5	0207-07	Krotność = 12	m ²	15.000	
		poz.47		RAZEM	15.000
49	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.5	0105-07	2*8-(6+6+3)*0.2	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
50	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.5	0105-08	Krotność = 7	m ²	13.000	
		poz.49		RAZEM	13.000
51	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.5	0511-02	poz.49	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52	KNR-W 2-02	Balustrady dla niepełnosprawnych ze stali KO	m		
d.5	1207-03	6+6+1.5+1.5	m	15.000	
				RAZEM	15.000