

### KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont tarasów i schodów zewnętrznych w osadzie leśnej Małgorzatka  
ADRES INWESTYCJI : ul. Małgorzatka 62, 87-300 Karbowo  
INWESTOR : Nadleśnictwo Brodnica  
ADRES INWESTORA : ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Hanna Pradziad (ogólnobudowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 05.05.2025r.

Poziom cen : I kwartał 2025r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.05.2025r.

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Remont tarasów i schodów zewnętrznych w osadzie leśnej Małgorzatka</b>				
<b>1.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
1 d.1. 1	KNR 2-14 1204-01	Rozbiórka balustrady drewnianej i poręczy schodów z zastrzałem	m	9.950		
2 d.1. 1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie okładzin tarasów i schodów z płytek klinkierowych	m <sup>2</sup>	65.624		
3 d.1. 1	KNR 4-04 0504-01 analogia	Rozebranie podbudowy betonowej	m <sup>2</sup>	58.730		
4 d.1. 1	KNR 4-04 0303-05	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 30 cm	m <sup>3</sup>	7.477		
5 d.1. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	15.000		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2</b>		<b>Przebudowa schodów zewnętrznych i tarasów</b>				
6 d.1. 2	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)	m <sup>3</sup>	15.857		
7 d.1. 2	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m <sup>3</sup>	16.287		
8 d.1. 2	KNR AT-40 0106-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>	19.056		
9 d.1. 2	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	19.056		
10 d.1. 2	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m <sup>2</sup>	19.056		
11 d.1. 2	KNR 2-01 0320-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m <sup>3</sup>	13.339		
12 d.1. 2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki i palisady betonowa zwykła	m <sup>3</sup>	2.189		
13 d.1. 2	KNNR 10 0513-02 analogia	Wykonanie palisady betonowej w kolorze kostki (8x30x100cm)- schody i tarasy	m	30.250		
14 d.1. 2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	44.050		
15 d.1. 2	KNR 2-31 0104-05	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	58.730		
16 d.1. 2	KNR 2-31 0104-06	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm	m <sup>2</sup>	293.650		
17 d.1. 2	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m <sup>2</sup>	58.730		
18 d.1. 2	KNR 2-31 0111-01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>	58.730		
19 d.1. 2	KNR 2-31 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 4 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	58.730		
20 d.1. 2	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - tarasy i stopnie	m <sup>2</sup>	58.730		
21 d.1. 2	KNR 2-23 0604-03 analogia	Wykonanie balustrady drewnianej z drewna iglastego-rodzaj drewna do uzgodnienia z Inwestorem	m	9.950		
22 d.1. 2	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m <sup>3</sup>	5.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: